

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

„Építési (Vállalkozási) szerződés „Sajóecseg Község árvízvédelmi kivitelezése” tárgyú, EU támogatással megvalósuló projekt, FIDIC piros könyv szerinti kiviteli terveinek és kivitelezési munkáinak tárgyában“ a Sajóecseg Község árvízvédelmi fejlesztése, KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0001. projekt keretén belül.

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

Sajóecseg Község árvízvédelmi fejlesztése

KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0001.

amely létrejött egyrészről a

Sajóecseg Község Önkormányzata

(címe: 3793 Sajóecseg, Széchenyi u. 27.

képviseli: Rabi József polgármester, mint kötelezettségvállaló

Zupkóné Zörgöly Zsuzsa jegyző, mint jogi ellenjegyző

Subainé Dienes Andrea ügyintéző, köztisztviselő, mint pénzügyi ellenjegyző

bankszámlaszáma: 11734004-15546137

nyilvántartási száma: 546131

(a továbbiakban "**Megrendelő**"),

másrészről

LAK-ÉP-KER 1998 Kft.

címe: 3170 Szécsény, Varsányi u. 4/a.

képviseli: Kelemen Tibor ügyvezető

bankszámlaszáma: 10103726-72173600-00000004

cégjegyzékszám: Cg.12-09-003115

adószáma: 11212920-2-12

és

PERSPECTIVUS Építőipari és Ingatlanhasznosító Kft.

címe: 3100 Salgótarján, Fő tér 6.

képviseli: Tordai Péter György ügyvezető

bankszámlaszáma: 10300002-10316443-49020010

cégjegyzékszám: Cg.12-09-005131

adószáma: 13897626-2-12

mint közös nyertes ajánlattevő

(a továbbiakban "**Vállalkozó**") között.

1. Preambulum

- 1.1 A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben 11419/2012. számon ajánlati felhívást tett közzé „Építési (Vállalkozási) szerződés „Sajóecseg Község árvízvédelmi kivitelezése” tárgyú, EU támogatással megvalósuló projekt, FIDIC piros könyv szerinti kiviteli terveinek és kivitelezési munkáinak tárgyában” a Sajóecseg Község árvízvédelmi fejlesztése, KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0001. projekt keretén belül. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2012. november hó 29. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Szerződéses Megállapodás és a 6.3 pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint.

- 1.2 A felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés finanszírozása a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0001.sz. projektben az Európai Unió támogatásával, valamint a Magyar Állami Költségvetés forrásából történik.

2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerinti árvízvédelmi mű (a továbbiakban: Létesítmény) létesítését kívánja elvégezni.
- 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a Megrendelő által szolgáltatott és a szerződéshez mellékelt tervek, műszaki előírások alapján a Létesítmény kiviteli terveit elkészíteni és a létesítményt szerződésszerűen, teljeskörűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3.2 pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű, I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az 1.2 pont szerinti közösségi támogatás ill. a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása ill. a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás ill. a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai szabványoknak.

3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek

- 3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáros) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege: 885.935.753,- forint, azaz Nyolcszáznyolcvanötmillió-kilencszázharmincezer-hétszázötvenhárom forint, amelyből tartalékkeretnek minősül 25.803.954,- forint, azaz Huszonötmillió-nyolcszázharromezer-kilencszázötvennégy amely kizárólag az Általános feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerződés 6.3.13. számú mellékletét képező *Útmutatóban* foglaltak szerint használható fel.
- 3.2 A Szerződéses Ár 860.131.799,- forint, azaz Nyolcszázhatvanmillió-egyszázharmincegyezer-hétszázkilencvenkilenc forint, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része.

- 3.3 A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak <100> %-a EU és költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli. A Vállalkozónak az elszámolható és a nem elszámolható költségeket külön-külön kell leszámláznia.
- 3.4 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljeskörűen vállalkozik a Létesítmény rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés Ár a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől.
- 3.5 A Vállalkozó a 3.2 pont szerinti ellenérték 15 %-ának megfelelő, 129.019.770,- forint, azaz Egyszázhuszonkilencmillió-tizenkilencezer-hétszázhetven forint előlegre jogosult, az előleg összegével azonos összegű előleg visszafizetési biztosíték ellenében. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 126. § (6) a) alapján. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során az előleg összegét nem érinti. Az előleg igényléséhez szükséges egy előlegbekérő levél is Vállalkozó részéről. A munka elszámolása egyösszegű fix átalányáron történik. A teljesítéssel arányosan három részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség a dokumentációban meghatározott feltételekkel. A nyertes ajánlattevő a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotot igazoló sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően nyújthatja be végszámláját. A végszámla összege az Egyösszegű Ajánlati Ár minimum 20 %-a, a részszámlák összege az Egyösszegű Ajánlati Ár minimum 20, maximum 30 %-a lehet. A részszámla összegének arányban kell állni a műszaki előrehaladással. A számlát teljesítésigazolásnak, valamint a FIDIC 14.3. pontban meghatározott dokumentumok benyújtásának kell megelőznie, amelyből a Mérnök ellenőrizheti, hogy – a műszaki ütemtervet is figyelembe véve – megvalósult-e a számla összegével arányos megvalósítás. A benyújtott számlák ellenértékének kiegyenlítése átutalással a Magyar Államkincstáron keresztül közvetlenül a vállalkozó számlájára „szállítói finanszírozás” szabályai szerint – történik. A nyertes ajánlattevő a szerződés értékének 15 %-os mértékéig vállalkozói előleget igényelhet az előleg összegével azonos értékű előleg visszafizetési biztosíték nyújtása mellett. A vállalkozói előleg visszafizetése a végszámla terhére kerül elszámolásra.
- 3.6 Vállalkozó a Szerződéses Ár 2,5 %-ával azonos mértékű teljesítési és jóteljesítési biztosítékot köteles nyújtani. A teljesítési biztosítéknak legkésőbb a szerződés aláírásának napjától a kötelező jótállási időszak kezdő napjáig, a jóteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak kezdő napjától a jótállási időszak lejártának napját követő hatvanadik napig kell rendelkezésre állnia. A teljesítési biztosíték a jótállási időszak kezdő napjáig az esetleges késedelmi kötbér szankció biztosítására szolgál, továbbá a Megrendelőt illeti meg, ha a Vállalkozó a teljesítést neki felróható okból nem kezdi meg, vagy nem fejezi be (beleértve Megrendelő jogszerű elállását is). A jóteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség nem teljesítése esetén vehető igénybe. Megrendelő jogosult követelni a Vállalkozótól a teljesítési biztosítékból ki nem elégíthető, azt meghaladó kötbér -, egyéb kár-, illetve jótállási javítási költség igényét is.

3
Mál.

A biztosítékok teljesíthetők ajánlattevő választása szerint az előírt pénzüsszegnek ajánlatkérő 11734004-15546137 fizetési számlájára történő befizetéssel, vagy bankgaranciával, illetve biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényvel. A teljesítési, jólteljesítési illetve előleg visszafizetési biztosítékot Vállalkozó egymástól eltérő módon is teljesítheti.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

- 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdesi Időponttól számított 360 napon belül köteles teljesíteni, az ajánlatában vállaltak szerint. A dátum szerinti teljesítési határidő: 2013. december 4. napja.
- 4.2 A Szerződés szerinti bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó a 3.2 pont szerinti ellenérték napi 0,3 %-nak megfelelő összegű, de legalább 2,5 millió Ft/nap késedelmi kötbér megfizetésére köteles, maximum 30 napig.
- 4.3 Meghiúsulási kötbér: Amennyiben Vállalkozó a megkötött szerződés teljesítését neki felróható okból Megrendelő írásbeli felszólítására nem kezdi meg, illetve a megkezdett teljesítést neki felróható okból nem fejezi be – beleértve Megrendelő jogszerű elállását is – a Szerződéses Árnak 5 %-ával azonos összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
- 4.4 Teljesítési kötbér: Ajánlattevő teljesítési kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére, ha a 4. bírálati részpont alapján vállalt munkanélküliek foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget. A kötbér mértéke a vállalt, de a vállalkozó hibájából nem teljesített összesített foglalkoztatási napok száma x 20.000 Ft.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás (Hiba kijavítási kötelezettség)

- 5.1 A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres Átadás-átvétel napjától számított, az ajánlatában vállalt 36 hónap.
- 5.2 Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

6. Egyéb rendelkezések

- 6.1 Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 6.2. pontba foglalt ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
- 6.2 Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

6.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit.

6.3.1 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke

6.3.2 Kiegészítő tájékoztatás

6.3.3 Dokumentáció 1. sz. módosítása

6.3.4 Különös feltételek

6.3.5 FIDIC Általános Feltételek (*Építési munkák szerződéses feltételei a Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás*)

6.3.6 Műszaki előírások

6.3.7 Tervrajzok

6.3.8 1. számú Jegyzék

(Szakmai ajánlat: Műszaki (technológiai) leírás, minőségbiztosítási, mintavételi terv;

Környezetterhelési terv

6.3.9 Egyösszegű Ajánlati Ár

6.3.10 Felolvasólap

6.3.11 Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, vezetőkről + Nyilatkozat arról, hogy a felelős műszaki vezető, vagy a helyettesítésére kijelölt személy a kivitelezés során minden munkanapon a helyszínen fog tartózkodni

6.3.12 2. számú Jegyzék

Nyilatkozat helyi munkanélküliek foglalkoztatásának vállalásáról

6.3.13 Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához

Függeléként kerül a szerződéshez csatolásra:

6.3.14 Bankgarancia a teljesítési biztosítékról

6.3.15 Biztosítási kötvény a kötelezően előírt felelősségbiztosításról

6.3.16. Közös ajánlattevők konzorciumi szerződése

6.4 A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar.

6.5 A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésből származó jogvitákat a felek a - Különös feltételekkel módosított - Általános feltételek 20. Cikkelyének feltételei szerint egyszemélyes Döntőbizottság ill. Választott bíróság útján rendezik

6.6 A jelen Szerződéses Megállapodásban használt kifejezések jelentése azonos a fenti 6.3.5 pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel.

6.7.1. A szerződés módosítása a 6.3.12. pont szerinti Útmutatóban írtakon kívül kizárólag a Kbt. 132. § feltételeinek megfelelően lehetséges.

6.8. Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást 6 egymással megegyező, eredeti példányban.

MEGRENDELŐ:

Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)

RABI JÓZSEF
kötelezettségvállaló

Beosztása:
polgármester

.....
aláírása



VÁLLALKOZÓ:

Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)

KELEMEN TIBOR

Beosztása:
ügyvezető

.....
aláírása

Teljeskörűen felhatalmazva és eljárva a LAK-ÉP-KER 1998 Kft. nevében.

LAK-ÉP-KER 1998 KFT.
Székhely: 3170 Szécsény, Varsányi út 4/a
Levél cím: 3100 Salgótarján, Március 15. út 72 7-4
Adószám: 11212920-2-12
Bank: 10103726-72173600-00000004

ZUPKÓNÉ ZÖRGÖLY ZSUZSA

jogi ellenjegyző

Beosztása:

jegyző

.....
aláírása

SUBAINÉ DIENES ANDREA

pénzügyi ellenjegyző

Beosztása:

ügyintéző, köztisztviselő

.....
aláírása

aláírása

Kelt: Sajóecseg, 2012. december 10.

TORDAI PÉTER GYÖRGY

Beosztása:

ügyvezető

.....
aláírása

Teljeskörűen felhatalmazva és eljárva a PERSPECTIVUS Építőipari és Ingatlanhasznosító Kft. nevében.

PERSPECTIVUS Kft.
3100 Salgótarján,
Fő tér 6.
Adószám: 13897626-2-12
1.

Kelt: Sajóecseg, 2012. december 10.

ÜGYVÉDI ELLENJEGYZÉS:

Ellenjegyzem:

Kelt: Sajóecseg, 2012. december 10.

Dr. Prekub János

PREKUB ÜGYVÉDI IRODA
4400 Nyíregyháza, Luther tér 11. fszt. 1.
Kamara nyilvántartási szám: 46/2006.
Adószám: 18816020-2-15
DR. PREKUB JÁNOS ügyvéd
gazdasági büntetőjogi szakjogász

6.3.1 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke

1. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Ajánlati nyilatkozat

Építési (Vállalkozási) szerződés „Sajóecseg Község árvízvédelmi kivitelezése” tárgyú, EU támogatással megvalósuló projekt, FIDIC piros könyv szerinti kiviteli terveinek és kivitelezési munkáinak tárgyában.

Alulírott LAK-ÉP-KER 1998 Kft társaság (közös ajánlattevő), melyet képvisel: Kelemen Tibor

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést megkötjük és a munkát a közbeszerzési dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint az alábbi nettó összeg ellenében szerződésszerűen teljesítjük:

	Ft
Egyösszegű Ajánlati Ár:	860 131 799 Ft, azaz nyolcszázhatvanmillió- százharmincegyezer- hétsházkilencvenkilenc forint
Tartalékkeret az Egyösszegű Ajánlati Ár felett: (Az Egyösszegű Ajánlati Ár 3 %-a)	25 803 954 Ft, azaz huszonötmillió- nyolcszázháromezer- kilencszázötvennégy forint
Egyösszegű Ajánlati Ár + Tartalékkeret = Szerződés Elfogadott Végösszege (Ajánlati Ár)	885 935 753 Ft, azaz nyolcszáznyolcvanötmillió- kilencszázharmincegyezer- hétsházötvenhárom forint

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitélt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.
4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.
7. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozóval szerződést kötünk:

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben szerződést fog kötni
Töltés építés
Föld munkák
Támfal építés
Akna építés
Tervezés
Felelős műszaki vezetők
Építésvezetők

8. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:

A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó	A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben szerződést fog kötni	A teljesítés aránya (%)
-----	-----	-----


9. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy az alkalmassági feltételek igazolásához és a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet	Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik	A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételének Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja szerinti módja
Magyar Vízépítő Zrt.	Árbevétel, Referencia, Statisztikai létszám, Környezet irányítási rendszer	10 % alatti alvállalkozó
Ráczné Pados Beáta	Tervezés VZ-T	Alkalmazotti jogviszony munkaszerződéssel

Márkus Pál	Tervezés GD-T	10 % alatti alvállalkozó
Szél Sándor	Tervezés VZ-SZ, szakértő	Alkalmazotti jogviszony munkaszerződéssel
Lénárd Miklós	Tervezés GT-T	Alkalmazotti jogviszony munkaszerződéssel
Fabó István	Felelős Műszaki Vezető MV-VZ/A	Alkalmazotti jogviszony munkaszerződéssel
Föglein Ferenc	Építés vezető MV-VZ/B	Alkalmazotti jogviszony munkaszerződéssel
Bodnár Imre	Építésvezető MV-KÉ/A	Alkalmazotti jogviszony munkaszerződéssel

10. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és vállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint kisvállalkozásnak minősül, vagy nem tartozik a törvény hatálya alá.
11. Nyilatkozunk a Kbt. 54. §- a alapján, hogy ajánlatunk megtétele során figyelembe vettük a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
12. Kijelentjük, hogy az ajánlati nyilatkozat függeléke az ajánlati nyilatkozatunk részét képezi.

Kelt: Salgótarján, 2012.11.07.


cégszerű aláírás

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot megtenni.

1. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Ajánlati nyilatkozat

Építési (Vállalkozási) szerződés „Sajóecseg Község árvízvédelmi kivitelezése” tárgyú, EU támogatással megvalósuló projekt, FIDIC piros könyv szerinti kiviteli terveinek és kivitelezési munkáinak tárgyában.

Alulírott Perspectivus Kft. társaság (közös ajánlattevő), melyet képvisel: Tordai Péter György

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést megkötjük és a munkát a közbeszerzési dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint az alábbi nettó összeg ellenében szerződésszerűen teljesítjük:

	Ft
Egyösszegű Ajánlati Ár:	860 131 799 Ft, azaz nyolcszázhatvanmillió- százharmincegyezer- hétsházkilencvenkilenc forint
Tartalékkeret az Egyösszegű Ajánlati Ár felett: (Az Egyösszegű Ajánlati Ár 3 %-a)	25 803 954 Ft, azaz huszonötmillió- nyolcszázháromezer- kilencszázötvennégy forint
Egyösszegű Ajánlati Ár + Tartalékkeret = Szerződés Elfogadott Végösszege (Ajánlati Ár)	885 935 753 Ft, azaz nyolcszáznyolcvanötmillió- kilencszázharmincegyezer- hétsházötvenhárom forint

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitélt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.
4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.
7. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozóval szerződést kötünk:

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben szerződést fog kötni
Töltés építés
Föld munkák
Támfal építés
Akna építés
Tervezés
Felelős műszaki vezetők
Építésvezetők

8. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:

A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó	A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben szerződést fog kötni	A teljesítés aránya (%)
-----	-----	-----


9. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy az alkalmassági feltételek igazolásához és a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet	Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik	A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételének Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja szerinti módja
Magyar Vízépítő Zrt.	Árbevétel, Referencia, Statisztikai létszám, Környezet irányítási rendszer	10 % alatti alvállalkozó
Ráczné Pados Beáta	Tervezés VZ-T	Alkalmazotti jogviszony munkaszerződéssel

Márkus Pál	Tervezés GD-T	10 % alatti alvállalkozó
Szél Sándor	Tervezés VZ-SZ, szakértő	Alkalmazotti jogviszony munkaszerződéssel
Lénárd Miklós	Tervezés GT-T	Alkalmazotti jogviszony munkaszerződéssel
Fabó István	Felelős Műszaki Vezető MV-VZ/A	Alkalmazotti jogviszony munkaszerződéssel
Föglein Ferenc	Építés vezető MV-KÉ/B	Alkalmazotti jogviszony munkaszerződéssel
Bodnár Imre	Építésvezető MV-KÉ/A	Alkalmazotti jogviszony munkaszerződéssel

10. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és vállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint kisvállalkozásnak minősül, vagy nem tartozik a törvény hatálya alá.
11. Nyilatkozunk a Kbt. 54. §- a alapján, hogy ajánlatunk megtétele során figyelembe vettük a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
12. Kijelentjük, hogy az ajánlati nyilatkozat függeléke az ajánlati nyilatkozatunk részét képezi.

Kelt: Salgótarján, 2012.11.07.


.....
cégszerű aláírás

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot megtenni.





6.3.2 Kiegészítő tájékoztatás

PREKUB ÜGYVÉDI IRODA hivatalos közbeszerzési tanácsadó 4400 Nyíregyháza, Luther tér 11. fszt. 1. Telefon/fax: 42/315-142 E-mail: prekubi@gmail.com		
DR. PREKUB JÁNOS ÜGYVÉD gazdasági büntetőjogi szakjogász Mobil: 30/480-4324	§	DR. LÁZÁR INGRID alkalmazott ügyvéd Mobil: 30/204-32-22

Ajánlattevők részére

Székhelyükön

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás

„Sajóecseg Község árvízvédelmi fejlesztése” elnevezésű, KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0001 azonosító jelű, árvízvédelmi kivitelezés iránt indított közbeszerzési eljárásban a beérkezett konzultációs kérdésekre a kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg.

I.

Az ajánlatot lezáró öntapadós matricát meghatalmazott is aláírhatja?

Igen.

Jól értelmezzük, hogy a szakmai ajánlatot külön EXCEL formátumban nem kell az ajánlathoz csatolni?

Kell az EXCEL.

Jól értelmezzük, hogy a Szerződés Tervezetet nem kell az ajánlathoz csatolni?

Igen, jól értelmezik.

Az ajánlatot kell szignálni? Amennyiben az ajánlatot kell szignálni, azt meghatalmazott is elvégezheti?

Igen és igen.

Jól értelmezzük, hogy az eredeti ajánlatot PDF formátumban kell csatolni?

Igen, de a lényeg az, hogy az elektronikus változat ne legyen felülírható (AF V.4.3.)

Jól értelmezzük, hogy az elektronikus formátumot (CD) 1 (egy) példányban kell benyújtani?

Igen.

Kérjük, pontosan megadni a szakember gyakorlati idejének számítási kritériumait!

Kizárólag az adott szakember jogosultságának megfelelő felelős műszaki vezetői, illetve tervezői esetén a tervezői jogosultságnak megfelelő tervezői tevékenység időtartama tekinthető szakmai gyakorlatnak, amiből értelemszerűen következik, hogy csak a jogosultság megszerzését követő tevékenység jöhet számításba. A szakmai gyakorlat időtartamát ajánlatkérő a szakmai önéletrajzban részletezett tevékenységekből számítja, ezért kell év, hónap részletességgel megadni az adott tevékenység kezdő és befejező időpontját, az egyértelmű azonosítás érdekében célszerű feltüntetni az adott tevékenység mellett, hogy az milyen jogosultságnak felelt meg. A jogosultságnak megfelelő szakmai tevékenységek időtartamát ajánlatkérő összeadja és az összegezett időtartamnak kell elérni a minimumkövetelmény 5 évet, vagyis 60 hónapot. Az a többletkövetelmény, hogy a felelős műszaki vezetők szakmai gyakorlatában lenni kell legalább egy árvízvédelmi földtöltés és legalább egy árvízvédelmi partfal létesítésére irányuló műszaki vezetői tevékenységnek, nincs minimum időtartamhoz kötve, ennek az előírt időtartamon, tehát az 5 éven belül kell legalább egyszer szerepelnie. Ettől függetlenül, ha az ajánlatban olyan rövid időtartamú szakmai gyakorlat van megadva, amely kétségesé teszi a tényleges szakmai tapasztalatot, ajánlatkérő tisztázó kérdést tesz fel a rövid időtartam indokának megállapítása iránt és a válasz alapján dönthet úgy, hogy a megadott szakmai gyakorlat a tárgyi projekt megvalósításához nem áll fenn.

A tervdokumentációt és az ajánlati költségvetést Ajánlatkérők megkaphatják elektronikus formátumban?

Lsd. a V. kérdésre adott választ.

Az ajánlati kiírás szerint, a nyertes pályázó a szerződéses ár 2,5 %-ával azonos mértékű teljesítési és jóteljesítési biztosítékot köteles nyújtani. Jól értelmezzük, hogy ez azt jelenti, hogy a szerződéses ár 2,5 %-ával azonos mértékű teljesítési biztosítékot és ár 2,5 %-ával azonos mértékű jótállási biztosítékot köteles nyújtani a pályázó?

Igen.

Az Ajánlattételi Felhívás III.1.1) pont alapján a Teljesítési biztosíték a késedelmi kötbér szankció biztosítására szolgál. Ezen túlmenően a Megrendelőt illeti meg, ha a Vállalkozó neki felróható okból nem kezdi meg, vagy nem fejezi be a munkát, ide értve a Megrendelő elállását is. A Teljesítési biztosíték mellett a Meghiúsulási kötbér is a Vállalkozó terhére felróhatóan el nem kezdett beruházás, illetve be nem fejezett beruházás esetén illeti meg a Megrendelőt, a Megrendelő elállása esetén is. A Meghiúsulási kötbér 5%, a Teljesítési Biztosíték 2,5%. A Kbt. 126.§ (2) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének elmaradása esetén legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát elérő biztosíték köthető ki. Noha a „biztosíték” nem haladja meg az 5%-ot, azonban a kötbér ugyanezen teljesítési elmaradásra került előírásra, így ugyanazon „cselekmény” tekintetében, együttesen a biztosíték és a kötbér, 7,5%-al sújtja a vállalkozót, a teljesítés elmaradása esetén. Helyesen értelmezzük-e, hogy ebben az esetben együttesen, az ellenszolgáltatási díj nettó 7,5%-ának megfelelő fizetési kötelezettség áll fenn?

Nem, a teljesítés elmaradása esetén a szankció 5 % teljesítési kötbér, amelyből Megrendelő 2,5 %-ot közvetlenül a teljesítési biztosítékból lehívhat, Vállalkozó azonban a további 2,5 %-ot is tartozik megfizetni attól függetlenül, hogy arra nincs előírva biztosíték nyújtása.

Az Ajánlattételi Felhívás III.1.2) pontja alapján szállítói finanszírozásban kerül kiegyenlítésre az esetlegesen igényelt előleg is. Az előleg visszafizetési biztosíték az ajánlatkérő nevére kerüljön kiállításra, vagy a jelenleg hatályban lévő, többszörösen módosított 4/2011.(I.28) Kormányrendelet 57.§ (1) bekezdés 1d) pontja alapján állítandó ki?

Jelen eljárásra a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2012. augusztus 1-től hatályos módosítását nem kell alkalmazni, ebből következik, hogy az előleg visszafizetési biztosítékot Megrendelő nevére kell kiállítani.

Az Ajánlattételi Dokumentáció 11. pont 11.1 alpontja alapján az Egyösszegű Átalány Árat úgy kell tekinteni, hogy a Dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetés szerinti építési munkák elvégzéséért, továbbá minden olyan munka elvégzéséért jár a Vállalkozónak, amely a dokumentációban nem szerepel, de a megvalósításhoz szükségesek – pl. jogszabály által rögzített feladatok, a tervekből leolvasható, de a tételes költségvetésben nem szereplő tételek, stb.- és nem változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során.

Ehhez kapcsolódóan, kérjük az ajánlatkérőt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket, hogy mindazon költségvetési tételeket, melyeket esetlegesen nem tartalmaz a tételes költségvetés, de a műszaki dokumentációból kiolvasható, mely soron, és milyen formában szükséges szerepeltetni, az összehasonlíthatóság érdekében, valamint a jogszabály által rögzített, de az árazatlan költségvetésben nem szereplő feladatok ellátására beállítandó költségek, mely soron és milyen formában csatolandók az árazatlan költségvetéshez, az összehasonlíthatóság érdekében? Azaz, szükséges-e részletezni, vagy csak egy összegben szükséges beállítani, nem alátámasztva, a tételes költségvetésben nem szereplő, de esetlegesen szükséges költséget?

Igen, részletezés szükséges pl. közműkiváltások: tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, szakfelügyelet biztosítása, üzembe helyezés, szolgáltatói díj (vezetékürités).

Közös ajánlattétel esetén a Tisztelt Ajánlatkérő elfogadja a közös ajánlattevők közül bármelyik cég által átadott ajánlati biztosítékot?

Igen.

Az esélyegyenlőség elvének figyelembevételével kérjük megadni a tervezett szerződéskötés időpontját.

A Kbt. vonatkozó szabályai értelmében a szerződést legkorábban az Összegezés megküldését követő 11. és legkésőbb 60. napon lehet, illetve kell megkötni. Az Összegezés megküldésének időpontja azonban az elbírálás során felmerülő számos, időben pontosan be nem határolható tényezőtől függ, ezért nincs megadva a szerződéskötés előrelátható időpontja, amelyet az Ajánlattételi Felhívás emiatt nem is tartalmaz. Annak érdekében, hogy a műszaki ütemtervben valamennyi ajánlattevő azonos kezdőnappal számolhasson, a szerződéskötés tervezett időpontjaként az ajánlattételi határidőt követő 40. napot, tehát 2012. november 7-ét vegyék figyelembe. Természetesen a benyújtott ütemterv a tényleges szerződéskötés napjára tekintettel a teljesítés során szükségszerűen aktualizálva lesz.

Jól értelmezzük, hogy az indikatív jellegű műszaki ütemterv elvárt minimális tartalma a dokumentáció 4. kötetének főbb munkamennyiségét kell tartalmaznia, a főbb létesítményeknek megfelelően szétbontva?

Igen.

Az ajánlati dokumentáció alapján a Helyi munkanélküliek foglalkoztatása bírálati szempont esetében a megajánlott foglalkoztatási nap, az a foglalkoztatottak létszámának és az egy foglalkoztatottra eső munkanapok számának a szorzata. Jól értelmezzük, hogy a megajánlott munkanélküli személyeket azonos időtartamban szükséges foglalkoztatni a teljesítés alatt?

Nem, eltérő időtartamban is lehetséges a foglalkoztatás. Az egy-egy foglalkoztatott által teljesített munkanapokat kell összeadni ebben az esetben.

Jól értelmezzük, hogy csak a Sajóecseg mikrokörzetben állandó lakcímmel rendelkező munkanélküli személyeket lehet figyelembe venni foglalkoztatás szempontjából?

Igen, a mikrokörzethez tartozó települések a Dokumentáció 1. kötetben a 2. számú Jegyzékhez utasításban, valamint a 2. számú Jegyzék mintában pontosan fel vannak sorolva.

Jól értelmezzük, hogy az ISO 14001 minőségirányítási rendszerrel közös ajánlattétel esetén elég az egyik ajánlattevőnek rendelkeznie, vagyis az ajánlattevőknek együttesen kell megfelelniük az érvényességnek?

Igen.

Az engedélyes tervek tovább-tervezési jogának ki a birtokosa?

Az engedélyes tervek tovább-tervezési jogáért mennyit kell fizetnie a nyertes Vállalkozónak?

Ajánlatkérő, a tervek felhasználásának (továbbtervezésének) jogát ajánlattevők az Ajánlati Dokumentációval együtt megvásárolták, külön jogdíjat fizetni nem kell.

A kiviteli terveket meddig kell elkészíttetnie a nyertes Vállalkozónak?

A Vállalkozó saját ütemterve szerint.

Munkavégzés elkezdhető a kiviteli tervek szállítási ideje alatt?

Nem, csak a felvonulás.

Az ajánlattételi dokumentáció 3. kötetének 6. oldalán, a Munkanélküli munkaprogramba bevonható létszám az önkormányzatnál 5 fő. A munkanélküli foglalkoztatás várható időtartama: $20 + 15 \text{ nap} = 35 \text{ nap}$. Ha az ajánlati dokumentáció előírásai alapján ezen adatokkal akarjuk meghatározni a megajánlott foglalkoztatási nap mértékét, akkor $5 \text{ fő} \times 35 \text{ nap} = 175 \text{ nap}$, ellenben a minimálisan meghatározott érték 300 nap. Pontosítást kérünk!

Ajánlatkérő az Ajánlattételi Dokumentáció 3. kötetét úgy módosítja, hogy az „1.5. Munkanélküli foglalkoztatás, mint projektem” cím helyébe az „1.5. Munkagépek alkalmazása” cím lép és a pont alatti szöveg első három bekezdése (amely a munkanélküliek foglalkoztatására vonatkozik) törlésre kerül. A módosítás az Ajánlattételi Felhívást nem érinti. A módosításnak megfelelően a munkanélküliek foglalkoztatására a Dokumentáció 1. kötet 2. számú Jegyzékhez írt utasítás az irányadó.

Az idegen területek kisajátítása megtörtént?

Igen.

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy az engedélyezési tervdokumentáció továbbtervezési jogaival rendelkezik.

Ismételt kérdés, a választ lsd. fent.

Műszaki jellegű kérdések

Jól értelmezzük, hogy az EUR 125 mobil árvízvédelmi védekező eszköz és tartozékainak beszerzése nem a kivitelező feladata?

Igen.

Előregyártott vb. támfalelemek beépítése helyett, a környezetterhelés minimalizálási szempontok alapján Ajánlattevőknek monolit vb fal építésének megajánlására is módja van?

Nincs.

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy adja meg a 3 db szénhidrogén vezeték, 1 db etilén vezeték, a hírközlő kábelek kiváltásának műszaki tartalmát, a szükséges mennyiségeket és ezeket a tételeket szerepeltesse a kiadott költségvetésben!

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy adja meg a Magyar Telekom földkabel kiváltásának műszaki tartalmát, a szükséges mennyiségeket és ezeket a tételeket szerepeltesse a kiadott költségvetésben!

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy adja meg az ÉMÁSZ 20 kV légvezeték és oszlopok kiváltásának műszaki tartalmát, a szükséges mennyiségeket és ezeket a tételeket szerepeltesse a kiadott költségvetésben!

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy adja meg az ivóvízvezeték kiváltásának műszaki tartalmát, a szükséges mennyiségeket és ezeket a tételeket szerepeltesse a kiadott költségvetésben!

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy adja meg az szennyvízvezeték kiváltásának műszaki tartalmát, a szükséges mennyiségeket és ezeket a tételeket szerepeltesse a kiadott költségvetésben!

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy adja át az összes Ajánlattevő részére a Borsod Chem Zrt. nyilatkozatát és előírásait, mivel az abban előírtak nagy befolyással lehetnek az ajánlati árra és a kivitelezési időtartamra!

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy adja át az összes Ajánlattevő részére a TVK Nyrt. nyilatkozatát és előírásait, mivel az abban előírtak nagy befolyással lehetnek az ajánlati árra és a kivitelezési időtartamra!

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy adja át az összes Ajánlattevő részére az FGSZ Zrt. nyilatkozatát és előírásait, mivel az abban előírtak nagy befolyással lehetnek az ajánlati árra és a kivitelezési időtartamra!

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy adja át az összes Ajánlattevő részére a Magyar Telekom NYrt. nyilatkozatát és előírásait, mivel az abban előírtak nagy befolyással lehetnek az ajánlati árra és a kivitelezési időtartamra!

Összevont válasz az előző kilenc kérdésre:

A MATÁV- ÉMÁSZ, ÉRV, SZENNYVÍZ vezetékek bevédésével/áthelyezésével/kiváltásával kapcsolatban az engedélyezési terv közműegyeztetései alapján állnak rendelkezésre információk.

A helyszínrajzon az említett közművek - a szolgáltatók adatszolgáltatása alapján - fel vannak tüntetve. Az üzemeltetői szakfelügyelet melletti közműkutatók során derül ki, hogy ténylegesen érintjük-e a Matáv földkábelét, illetve az ÉRV vezetékét.

A szennyvízvezeték kivitelezése az engedélyezési terv elkészülését követően történt meg, így a megvalósult állapot alapján kell a kiváltást meghatározni a kiviteli terv készítése során.

Az ÉMASZ-oszlopok kiváltását is a kiviteli terv fogja tartalmazni a szakfelügyelet megrendelését követően.

Az egyeztetési jegyzőkönyveket a tervdokumentáció tartalmazza.

Tekintve, hogy a közműkutatás, illetve szakfelügyelet megrendelését követően áll majd rendelkezésre - a közmű tényleges helyére, mélységére vonatkozó- konkrét információ, így a bevédés/kiváltás műszaki megoldását - illetve annak költségét, ütemezését, a kivitelezés időtartamát - a kiviteli tervnek kell tartalmaznia.

Egyéb munkákra - közművekre - vonatkozóan az engedélyezési tervezési szakaszban nem derült fény. Ha esetleg felmerülnek egyéb munkák - pl. a közműegyeztetés során nem jelzett vezetékek -, azt a kivitelezés során kell kezelni.

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja Ajánlattevők figyelmét az Ajánlattételi Felhívás II.2.1. pontjában foglaltakra az érintett közművekkel kapcsolatban, különösen az alábbi előírásra:

A közműkiváltások, bevédések során is irányadó a jogerős vízjogi létesítési engedély, valamint az abban megjelölt jogszabályi rendelkezések. Ebből a legfontosabb rendelkezés, hogy a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 5.3.4. pontjára, amely a következőt határozza meg: „a szállító vezetékeket (földgáz-, kőolaj-, és kőolajtermék szállító) árvízvédelmi töltésen a töltéskorona alatt, de a mértékadó árvízszint felett úgy kell átvezetni, hogy a csővezeték a töltés hasznos keresztmetszetét ne csökkentse, rendeltetésszerű használatát ne veszélyeztesse, és a vezeték szükséges, legalább 1 méteres földtakarása biztosítva legyen.” Ez az előírás kizárja a vezetékek helybenmaradását és ezzel együttjáró bevédését, ahogyan azt a Mérnök a 2012. augusztus 14-i helyszíni bejárásán is hangsúlyozta.

Az ajánlattétel elősegítése érdekében tájékoztató jelleggel megküldjük az engedélyezési terv átnézetes helyszínrajzában színes jelmagyarázattal ellátott példányát a tervezett létesítményekről és a szükséges közműkiváltásokról, bevédésekről.

A szénhidrogén és etilénvezetékek vonatkozásában volt egy előzetes egyeztetés - FGSZ ZRt.-vel és Borsodchemmel. A kiváltás szükségességét, műszaki megoldását, ütemezését - a kivitelezést megelőzően elvégzendő vizsgálatok eredményének ismeretében - a szénhidrogén/etilén vezetékekkel kapcsolatos tervezői jogosultsággal rendelkező szakági tervező tervel alapján - a szolgáltató határozza meg. Így az előzetes egyeztetésnél részletesebb adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre, és azok is változhatnak a tényleges vizsgálatok eredményeinek ismeretében, illetve a szakági tervezés során.

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy adja át az összes Ajánlattevő részére Érv Község Önkormányzatának nyilatkozatát és előírásait, mivel az abban előírtak nagy befolyással lehetnek az ajánlati árra és a kivitelezési időtartamra!

Ld. a jogerős vízjogi létesítési engedélyt. Érv nevezetű település Sajóecseg község környezetében nincs. Az ÉRV pedig regionális vízszolgáltató szervezet.

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy adja át az összes Ajánlattevő részére Sajóecseg Község Önkormányzatának nyilatkozatát és előírásait, mivel az abban előírtak nagy befolyással lehetnek az ajánlati árra és a kivitelezési időtartamra!

Nincs befolyása az ajánlati árra és a kivitelezési időtartamra.

A közmünyilatkozatot többsége munkaterület átadásig lejár, vagy már lejárt. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy a nyilatkozatok megújítása kinek a feladata. Amennyiben nyertes ajánlattevő, ajánlattevők hol költségeljük a nyilatkozatok meghosszabbításának költségeit?

A kiviteli terv készítése során a közmünyilatkozatok egyeztetése és aktualizálása, érvényességének hosszabbítása a jogerős vízjogi létesítési engedély előírásainak betartásával a nyertes ajánlattevő feladata.

A kiadott költségvetési kiírás 307 fm T200/200/100 és 657 fm T200/300/100 támfalépítést tartalmaz, viszont a mintakeresztmetszvények szerint 964 fm T200/300/100 támfal épül. Kérjük az ellentmondás feloldását és a költségvetés pontosítását.

A költségvetési kiírás tartalmazza a valós mennyiségeket.

Kérjük a szádlemezek típusának (geometriájának és acélminőségének) meghatározását!

Funkciója a vízzárás. A többi jellemzője nem releváns.

Mivel a kiadott tervek alapján a szádfalazási munkák mennyiségei nem ellenőrizhetők, kérjük Tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy a kiadott mennyiség megfelelő!

A kiadott mennyiség az igazi volumen.

A költségvetésben a bennmaradó szádfal mennyisége 1.218 m², míg a Főbb munka-, és anyagmennyiségekben ugyanezen mennyiség 1596 m²-rel szerepel! Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt az ellentmondás feloldására!

A költségvetési kiírás tartalmazza a valós mennyiségeket.

A Sajó érintett szakaszán mederkotrás szükséges-e? Ha igen, kérjük a költségvetést kiegészíteni a tétellel!

Nem

II.

Jól értelmezzük, hogy a Felolvasólapon a tartalékkerettel nem növelt ajánlati árat kell szerepeltetni?

Igen.

Jól értelmezzük, hogy a munkaterület átadása a szerződéskötést követő naptól számított 8. napon történik?

Igen.

Jól értelmezzük, hogy a szerződés teljesítésének határideje a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését követő naptól számított 15. nap?

A szerződés teljesítésének határideje az AF II.3. pontja alapján a szerződés megkötésétől számított 360 nap. Ennek magába kell foglalnia a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását és sikeres befejezését. A dokumentáció 1. kötet műszaki ütemtervhez adott követelményekben a 15 nap arra vonatkozik, hogy

az ütemtervben legalább 15 napot kell előirányozni az eljárás lefolytatására és ehhez képest kell tervezni a műszaki készjelentést.

Jól értelmezzük, hogy a tervezők rendelkezésre állását igazolni lehet előszerződéssel is?

Az AF III.2.3.M.2. ponthoz írt igazolási mód tartalmazza, hogy rendelkezésre állási nyilatkozatot kell csatolni.

A kiviteli tervek meddig kell elkészíttetnie a nyertes Vállalkozónak?

Ismételt kérdés. Lsd. a I. kérdéssorozatban.

Jól értelmezzük, hogy az Ajánlathoz nem kell csatolni az Árvízvédelmi tervet?

Igen. Az Árvízvédekezési tervet kizárólag a ajánlattevő készíti el, amelyet az ÉVIZIG minősíti és jóváhagyó határozatuk birtokában kezdhető el a kivitelezési munka. (Amihez természetesen kell még a Mérnök által jóváhagyott kiviteli terv is.)

Az Ajánlattételi dokumentáció 8. pont 1.1 szerint a költségvetési kiírás kiegészül a mintavételezések díjtételével. A kiadott költségvetés nem tartalmazza ezt a tételt. Az esélyegyenlőség elvének figyelembevételével kérjük, szíveskedjenek a költségvetést e tétel, és annak mennyiségeivel kiegészíteni!

Ajánlattevő az árazott költségvetésbe önálló tételként állítsa be a mintavételezési költségeket. A mennyiségeket maga határozza meg az ajánlati dokumentáció 1. kötet 1.1. pontja és 14. pontja szerint.

Az Ajánlattételi dokumentáció 8. pont 1.1 szerint a technológiai folyamat összeállításának alapja az ÉKN normagyűjtemény 2012. évi kiadása. Jól értelmezzük, hogy ebben a költségvetési normában szereplő tételeknek megfelelő folyamatokat, azok pontos szöveggörnyezetével kell a megvalósítási folyamatot kibontani? Kérjük, pontosan meghatározni milyen mélységekben kell tükröznie ezen költségvetési normagyűjtemény tartalmát a kivitelezés-technológiai folyamatleírásnak?

Az adott körülményekre igazítva.

A Környezetterhelési terv készítéséhez Ajánlatkérők felhasználhatják a kiadott műszaki terv részeit (helyszínrajz, műszaki leírás, stb)?

Igen

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodájának előírása szerint a Beruházónak Örökségvédelmi Hatástanulmányt kell készíttetni, amit a legkésőbb a kivitelezés megkezdéséig be kell nyújtani Hivatalhoz. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy az Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítése és az esetleges régészeti feltárások költségei nem része a benyújtandó ajánlatnak!

Igen, nem része az ajánlatnak. Tájékoztatásul megküldjük a Hermann Ottó Múzeum 2011. január 11-én kelt örökségvédelmi hatástanulmányának régészeti fejezetét.

Kérjük, szíveskedjenek meghatározni, hogy az Ajánlattevők a régészeti feltárások időtartamát, hogyan vegyék figyelembe az ütemterv készítése során! A vízjogi létesítési engedélyben foglaltak szerint több ismert régészeti lelőhely is található a beavatkozási területen.

Tartalékidő betervezésével a 360 napon belüli időkorláttal.

Amennyiben a nyertes Vállalkozó lesz a költségviselője az előzetes régészeti feltárásoknak, kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy adja át az Ajánlattevőknek egy előzetes régészeti szakvéleményt mivel az abban előírtak befolyással lehetnek az ajánlati árra és a kivitelezési időtartamra is!

Önkormányzati feladat. Nincs kihatással az ajánlati árra.

Ajánlati áruk elkészítésénél ajánlattevőknek szükséges-e számolni lőszermentesítéssel a beruházás területén? Ha igen, az esélyegyenlőség elvét figyelembe véve kérjük meghatározni ennek költségét, amelyet minden ajánlattevő szerepeltet az ajánlati költségvetésében.

Nem része az ajánlati költségvetésnek, arra külön szerződés van. Tartalékidő beállítása szükséges az esetleges tevékenység végrehajtására.

Jól értelmezzük, hogy a mentett humusz lerakóhelyének kijelölése a Beruházó feladata? Amennyiben igen, a település közigazgatási területén belül erre alkalmas hely vizsgálata a tervezés során megtörtént?

Kivitelező feladata a depo helyek kijelölése. Önkormányzati terület esetén a depónia hely bérleti díja a projekt építés idejére 10 ft/m², a 2+222-3+141 szelvények között pedig a depónia hely kialakításánál zöldkárrel kell számolni.

Jól értelmezzük, hogy a kitermelt föld teljes egészében beépítésre kerül a földműbe?

Igen.

Jól értelmezzük, hogy Sajóecsegen nem épült ki szennyvízelvezető hálózat? Amennyiben a szennyvízelvezető hálózat kiépült az építési munkákat nem érinti?

A szennyvízhálózat a tendertervek elkészítését követően kiépült. A kiegészítő tájékoztatáshoz mellékelt közműkiváltásokat, illetve bevételeket tartalmazó helyszínrajz tartalmazza a szennyvízvezeték érintettségét, azt részleteiben kimunkálni a kiviteli terv készítése során lehetséges.

A vízjogi létesítési engedély 2013. január 31.-ig hatályos, míg a munkálatok kedvező esetben is 2013. október közepéig fognak eltaranni. A vízjogi létesítési engedély meghosszabbítása a nyertes vállalkozó feladata?

Az önkormányzat rendezi a meghosszabbítási kérelmet.

A vízjogi létesítési engedély hosszabbítás ügyintézési időtartama alatt tudomásunk szerint kivitelezési tevékenység nem végezhető kérjük, szíveskedjenek megadni, hogy ezt az ajánlattevők hogyan vegyék figyelembe ütemtervük készítése során?

Munkakezdés időpontjáig az engedély módosítása megtörténik. Amennyiben egyébként a módosítási kérelem csak a határidő hosszabbítására vonatkozik, akkor mehet a kivitelezés, feltétele, hogy az eredeti engedély lejártá előtt kezdődjön meg a módosításra vonatkozó eljárás.

Az ÉKÖVIZIG 2410-007/2010. számú szakvéleménye szerint a 2010. május - június hónapok során a Sajón levonuló rendkívüli árvíz hidrológiai - hidraulikai elemzése jelenleg folyamatban van, és amennyiben a kapott műszaki vizsgálat a jelenleg érvényben lévő MÁSZ szinteket meghatározó KvVM rendeletet módosítja - vagyis magasabb Balti feletti szinten kell elhelyezkednie az árvédelmi műnek- a Beruházónak kezdeményeznie kell a vízjogi létesítési engedély módosítását. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy a fentiekben leírtak aktuálissá válnak az nem az Ajánlattevő kockázata, mivel ez jelentős módosítással járhat (kisajátítás, vb. fal méretezés stb.) amelynek anyagi és időbeni fedezetét a rendelkezésre álló keret nem tartalmazza?

A tervekben megadott és jóváhagyott MÁSZ az elfogadott érték.

Jól értelmezzük, hogy a tervezők rendelkezésre állását igazolni lehet előszerződéssel is?

Ismételt kérdés, lsd. a korábbi választ.

A kiadott költségvetésben nem szerepel a megvalósítási terv készítésének tétele. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy szerepeltesse azt „K” tételként!

A tervezési munka része.

A kiadott költségvetésben nem szerepel a műszaki átadási dokumentáció készítésének tétele. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy szerepeltesse azt „K” tételként!

A kivitelezési munka része, a pályázó rezszi költsége.

A kiadott költségvetésben nem szerepel a műszaki átadási dokumentáció készítésének tétele. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy szerepeltesse azt „K” tételként!

A kivitelezési munka része, a pályázó rezszi költsége.

A közműnyilatkozatot többsége munkaterület átadásig lejár, vagy már lejárt. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy a nyilatkozatok megújítása kinek a feladata. Amennyiben nyertes ajánlattevő, ajánlattevők hol költségeik a nyilatkozatok meghosszabbításának költségeit?

Ismételt kérdés, lsd a korábbi választ.

A magas vízállás vis majornak számít-e?

Igen, amennyiben ténylegesen akadályozza, vagy veszélyezteti a kivitelezési munkát.

Műszaki jellegű kérdések

2012. 08. 14.-én megtartott helyszíni bejárás során elhangzott, hogy az FGSZ Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő szénhidrogén vezetékek kiváltását jogszabályi környezet egy lehetséges módon engedélyezi. Tekintettel arra, hogy a kiviteli tervezés a nyertes Vállalkozó feladata, vagyis konkrét tervek jelenleg nem állnak rendelkezésre, így kétséges, hogy a tulajdonos és kezelő, mint kizárólagos kivitelező teljes körű ajánlatot fog tudni adni a Pályázóknak, ezért kérjük, Tisztelt Ajánlatkérőt, az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva, az erre beállítandó összeget meghatározni, és a költségvetésben szerepeltetni szíveskedjen!

A kizárólagos jogosultak előzetes árajánlata annyival korábban készült, hogy jelenlegi felhasználása szinte biztosan megtévesztő lenne, továbbá annak célja kizárólag a pályázat elbírálása volt, az akkori árajánlatok közbeszerzési szakaszban történő kiadásának jogi akadálya van. Az árajánlat beszerzése, illetve leegyeztetése és felhasználása ajánlattevő önálló feladata.

A kisajátításra került területeken a meglévő kerítések elbontása és újak építése része a pályázatnak? Ennek költségét hol, és milyen módon állítsák be az ajánlattevők?

Nem része.

A vízjogi létesítési engedély előírja, hogy zárt zsilipek esetében is biztosítani kell a területen összegyülekező csapadékvizek gáton át történő elvezetését szivattyúzással. A szivattyú beszerzése része a pályázatnak? Ha igen kérjük megadni a pontos műszaki paramétereket, és a költségvetés kiegészítését!

Nem.

A vízjogi létesítési engedély előírja, hogy a szeszfűzde hűtővizének elvezetését meg kell oldani. A kiadott műszaki dokumentációban a tulajdonos **Zargaj és Molnár Kft.** nyilatkozata szerint a hűtőviznek a Sajóba történő nyílt árkos bevezetése más műszaki megoldással fog történni. Jól értelmezzük, hogy a hűtővíz elvezetésének kiépítése illetve annak a költségviselése a tulajdonos **Zargaj és Molnár Kft.** feladata?

Igen a tulajdonos feladata a kiváltás.

A Bentofix típusú paplan helyett megajánlható azzal műszakilag egyenértékű bentonitos szigetelő paplan is?

Igen a név helyett a beépítendő anyag paramétere a lényeges jellemző azaz $k \leq 10^{-11}$ és minimum 4 kg/m² Bentonitot tartalmaz.

A beruházás keretében a gyepesítésre kerülő területek kapcsán a műszaki átadást követően kivitelezőre egyéb fenntartási tevékenység hárulni fog (pld: kaszálás)?

Az első kaszálás is a nyertes ajánlattevő feladatát képezi.

Az **ÉRV Zrt.** Üzemeltetésében lévő NA150 KM-PVC ivóvíz fővezetékét a tervezett zúzalékos megközelítő út alatt 1,0-1,0 m-rel túlnyúlóan be kell védeni. Mivel a nyilatkozat alapján ezt csak az **ÉRV** vagy általa kijelölt alvállalkozója végezheti, kérjük az esélyegyenlőség elveit figyelembevéve ennek díját egységesen meghatározni szíveskedjenek!

Lsd. fent az első műszaki jellegű kérdésre adott választ.

Kérjük, Tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy szádfalat csak a tervben feltüntetett helyen (0+981 tkm sz. és az 1+945 tkm sz. lévő csőzsilipek) kell készíteni.

Igen.

III.

Az Ajánlati dokumentáció Szerződéses feltételek (2. kötet) 2.2 pontja szerint tárgyi létesítményt elkészítéshez szükséges engedélyek beszerzése is feladata a nyertes vállalkozónak, azonban a dokumentációból nem derül ki egyértelműen, milyen engedélyeket kell beszerezni a kivitelezés megkezdése előtt?

Közmű kiváltások üzemeltetői engedéllyel, az árvíz védekezési terv ÉVIZIG engedélye.

Az Ajánlati dokumentáció Szerződéses feltételek (2. kötet) 3.5 pontja szerint nyertes vállalkozó a 3.2 pont szerinti ellenérték 15 %-nak megfelelő előlegre jogosult, azonban a hatályos Kbt. 131. § szerint a két hónapos időtartamot meghaladó szerződés esetén az előleg mértéke a szerződéses ár 5 %-a, de maximum 10 millió Forint. Kérjük az ellentmondás feloldását!

A Kbt. előírásaitól nagyobb mértékű előleg is nyújtható. Tárgyi közbeszerzés során a Támogatási Pályázati Útmutató írta elő 15 % előleg biztosítását, ezért ez az irányadó.

IV.

Jól értelmezzük, hogy a GT-T tervezői jogosultság megfelel az Ajánlati dokumentáció kért GT-D tervezői kategóriát?

Az AF-ben elírás folytán a GT-D helyesen a geodéta megjelölés szerinti GD-T., tehát nem geotechnika, hanem geodézia

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt pontosítsa, hogy milyen egyéb kategóriát fogad el geotechnikai tervezői kategórián belül!

A geofizikusi tervezői jogosultságot is elfogadjuk.

Jól értelmezzük, hogy a havi bontású hálós ütemterv alatt havi bontású vonalas ütemtervet (ún. GANT diagram) ért Tisztelt Ajánlatkérő! Véleményünk szerint a táblázatos („pajzsos”) hálós ütemtervet nem lehet elkészíteni havi bontásban, mivel maga a tevékenység egység „pajzs”-ban kerülnek ábrázolásra, ami egy folyamatábrát eredményez.

A hálós ütemterv mellett sávós ütemtervet nem kell készíteni a pályázathoz. A hálós ütemterv alatt pedig fel kell tüntetni a tervezett tevékenységekhez tartozó teljesítmény értékek vállalkozói szintű megbontását.

Amennyiben hálós ütemtervet kell készíteni milyen típust kér Tisztelt Ajánlatkérő (CPM/PERT; MPM/PDM)?

Bármelyik változat elfogadható, csak kérjük megjeleníteni annak megnevezését.

V.

Ezúton szeretnénk tisztelettel kérni, hogy tárgyi közbeszerzési dokumentáció ajánlati formanyomtatványainak szerkeszthető formátumát részünkre megküldeni szíveskedjenek.

A kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg megküldjük ajánlattevőknek a teljes ajánlattételi dokumentációt. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez csak mámmal mailben lehetséges, ennek megfelelő időben töltsék le.

VI.

1. A vízjogi engedély megelőző régészeti feltárást ír elő. A feltárássra jogosult intézménnyel a beruházó köt szerződést, következésképpen a régészeti feltárási munkák költsége a beruházót vagy a nyertes pályázót terheli?

Amennyiben a kivitelezőt, kérjék meghatározni az örökségvédelmi hatástanulmány alapján figyelembe vehető régészeti lelőhelyek számát, elhelyezkedését, valamint a feltárássra jogosult intézmény nevét.

Nem része a tárgy közbeszerzésnek, a kedvezményezett feladatát képezi.

2. A SAHQKA Kft. bányájában fellelhető töltésanyag mennyiség, bevizsgálási eredmények alapján alkalmas a töltés építésre? Különös tekintettel a földtömeg kimutatás szerinti 60 000 m³ vízzáró agyag mennyiségére.

Igen.

3. A 2 db zsílipnél elhelyezendő szivattyú berendezések telepítési költsége a beruházót vagy a nyertes pályázót terheli?

A szivattyú helyének kiépítése része a tendernek, annak költségeit a kivitelező viseli. A szivattyú beszerzése azonban nem része a kivitelezésnek.

4. A szeszifőzde hűtő vízvezeték kialakításában a nyertes pályázónak részt kell e venni?

Nem

5. A szénhidrogén vezetékek diagnosztikai vizsgálatát követő azok szükségszerű kiváltása, vagy védelembehelyezése, egymástól jelentősen eltérő tervezési és kivitelezési feladat. Mely különbség következtében a jelentkezők korlátozottan. vállalkozhatók. Miután az engedélyezési tervdokumentáció nem ad megoldást a kérdésre (kiváltás, vagy bevédés) a vízjogi létesítési engedély azonban tesz: utalásokat erre vonatkozó törvényi előírásokra. Kérjük meghatározni a költség ajánlat alapját képező egyértelmű eljárás technológiát

Lsd. a I. sorozatú kérdéseknél a közműkiváltásokkal kapcsolatos kérdésekre adott választ. Irányadó a jogerős vízjogi létesítési engedély és az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezések.

6. A Bázisvonal Mémők Iroda Kft. által készített engedélyezési tervek szerzői jogvédelem alatt állnak e?

Nem

7. A helyszíni bejárás alkalmával pontosításra került a szénhidrogén vezetékek esetleges kiváltásának, ütemezhetőség, mely az üzemeltető nyilatkozata alapján csak üzemeltetési időszakon kívül történhet. Az üzemeltetési időszak bármely okból történő esetleges elhúzódása befolyásolhatja e a, kivitelezési határidőt?

Nem, a tervezett 360 napos kivitelezési időbe kell beütemezni.

Kapják e-mailen és postán: az ismert ajánlattevők, akik eddig a dokumentációt megvásárolták.

Mellékletek:

1. **Hermann Ottó Múzeum 2011. január 11-én kelt örökségvédelmi hatástanulmányának régészeti fejezete (az elektronikus és a nyomtatott változathoz is)**
2. **A Mélyépterv Kft. Mérnök által készített tájékoztató helyszinrajz (csak a nyomtatott változathoz)**

Nyíregyháza, 2012. szeptember 12.

Sajóecseg Község Önkormányzata
ajánlatkérő megbízásából:



Dr. Prekub János

ügyvéd

közbeszerzési tanácsadó, lebonyolító

PREKUB ÜGYVÉDI IRODA
4400 Nyíregyháza, Luther tér 11. fszt. 1.
Kamarai nyil. szám: 46/2006.
Adószám: 18816020-2-15
DR. PREKUB JÁNOS ügyvéd
gazdasági büntetőjogi szakjogász

PREKUB ÜGYVÉDI IRODA hivatalos közbeszerzési tanácsadó 4400 Nyíregyháza, Luther tér 11. fszt. 1. Telefon/fax: 42/315-142 E-mail: prekubj@gmail.com		
DR. PREKUB JÁNOS ÜGYVÉD gazdasági büntetőjogi szakjogász Mobil: 30/480-4324	§	DR. LÁZAR INGRID alkalmazott ügyvéd Mobil: 30/204-32-22

Ajánlattevők részére

Székhelyükön

Tárgy: 2. számú kiegészítő tájékoztatás

„Sajóecseg Község árvízvédelmi fejlesztése” elnevezésű, KEOP-2.1.2/F/09-11-2011-0001 azonosító jelű, árvízvédelmi kivitelezés iránt indított közbeszerzési eljárásban a beérkezett konzultációs kérdésre a 2. számú kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg:

A 2012. szeptember 12.-i keltezésű kiegészítő tájékoztatás IV. pontjában az alábbi választ adta Tisztelt Ajánlatkérő:

„Az AF-ben elírás folytán a GT-D helyesen a geodéta megjelölés szerinti GD-T, tehát nem geotechnika, hanem geodézia.”

Azonban az Ajánlati Felhívás ezen műszaki alkalmasság tekintetében így szól:

„M.2.3. Tervezők, akik VZ-T; VZ-SZ; **GD-T** és **GT-D** tervezői jogosultsággal rendelkeznek. Egy személy több jogosultsággal is rendelkezhet, de a megnevezett szakembereknek valamennyi jogosultságot le kell fedniük.”

Jól értelmezzük a fentiek alapján, hogy 2 db **GD-T** szakember szükséges a megfeleléshez? Megjegyezzük, hogy a módosított ajánlati felhívást nem rendelkezik a műszaki alkalmasság módosításáról. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérő pontosítását.

V:

Az ajánlattételi felhívás III.2.3. M.2.3. pontjában előírt tervezői jogosultságok az alábbiak:

VZ-T, = vizes tervező (árvízvédelmi gát, műtárgy tervezése)

VZ-SZ = vízügyi szakértő (árvízvédelmi terv készítése, jóváhagyója az ÉVIZIG)

GD-T = geodéta tervező (tervezés és megvalósításnál kell)


GT-T = geotechnikai tervező vagy geofizikai tervező (tervezési feladatnál szükséges)

1 szakember akár az összes jogosultsággal is rendelkezhet, a megnevezett szakembereknek valamennyi jogosultságot le kell fedniük. Az ajánlattételi felhívás hivatkozott pontja tehát a kiegészítő tájékoztatással nem került módosításra.

Kapják e-mailen és postán: az ismert ajánlattevők, akik eddig a dokumentációt megvásárolták.

Nyíregyháza, 2012. szeptember 21.

Sajóecseg Község Önkormányzata
ajánlatkérő megbízásából:



Dr. Prekub János
ügyvéd

közbeszerzési tanácsadó, lebonyolító

PREKUB ÜGYVÉDI IRODA
4400 Nyíregyháza, Luther tér 11. fszt. 1.
Kamarai nyil. szám: 46/2006.
Adószám: 18816020-2-15
DR. PREKUB JÁNOS ügyvéd
gazdasági büntetőjogi szakjogász

6.3.3 Dokumentáció 1. sz. módosítása

A dokumentáció módosítását az 1. számú kiegészítő tájékoztatás az alábbiak szerint tartalmazza:

„Ajánlatkérő az Ajánlattételi Dokumentáció 3. kötetét úgy módosítja, hogy az „ 1.5. Munkanélküli foglalkoztatás, mint projektem” cím helyébe az „1.5. Munkagépek alkalmazása” cím lép és a pont alatti szöveg első három bekezdése (amely a munkanélküliek foglalkoztatására vonatkozik) törlésre kerül. A módosítás az Ajánlattételi Felhívást nem érinti. A módosításnak megfelelően a munkanélküliek foglalkoztatására a Dokumentáció 1. kötet 2. számú Jegyzékhez írt utasítás az irányadó.”

6.3.4 Különös feltételek

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános előírások

1.1 Meghatározások

1.1.1 A Szerződés

Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő:

1.1.1.3. "Elfogadó levél" nem kerül kiadásra jelen szerződés keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhez vételének időpontját a Szerződéses Megállapodás aláírásának dátuma jelenti.

1.1.2 Felek és személyek

1.1.3 Dátumok, Vizsgálatok, Időszakok és befejezés

Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő:

1.1.3.4 "Átvételkori próbák" jelenti azon Próbákat, amelyek a Szerződésben kerültek meghatározásra vagy amelyek elvégzésében a felek megállapodtak vagy amelyek Változtatásként kerültek elrendelésre és amelyeket a 9. Cikkely alapján hajtanak végre mielőtt a Létesítmény vagy (bizonyos esetekben) egy Szakasz a Megrendelő részéről átvételre nem került.

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10 "Kötelező Alkalmassági időszak" jelenti e Szerződéses Feltételekben a 11/1985 (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, valamint a 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján a Ptk. szerinti szavatossági időszakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések

Az alábbi bekezdések törlendők és az alábbival helyettesítendők:

1.1.4.3. „Költség” a Vállalkozó minden indokoltan felmerülő és igazolt kiadását jelenti, akár a helyszínen, akár azon kívül beleértve az általános költségeket, de nem foglalja magában a Vállalkozó hasznát. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése

nem jár. Ahol a jelen szerződés így rendelkezik, a haszon kifizetésére irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. „Közbenső fizetési igazolás” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törölendők:

1.1.4.4. „Végszámla fizetési igazolás”

1.1.4.5 „Készre jelentési nyilatkozat” A 10.1. Alcikkely második bekezdésében meghatározott értesítést jelenti az Átadás-átvételi Igazolás kiadása iránt

1.1.6 Egyéb meghatározások

Az alábbi bekezdés törölendő és az alábbival helyettesítendő:

1.1.6.5 „Jogszabályok” alatt értendők a törvények, rendeletek, normatív határozatok, normatív utasítások, önkormányzati rendeletek, önkormányzati normatív határozatok, valamint egyedi határozatok és utasítások, amelyeket jogszabály alapján arra felhatalmazott közjogi szervezet bocsát ki

Az alábbi Alcikkely törölendő és helyettesítendő:

1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje

A Szerződéses Megállapodás 6.3 pontja szerint.

Az alábbi Alcikkely törölendő és helyettesítendő:

1.6 Szerződéses Megállapodás

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a 2011. évi CVIII. tv. (A közbeszerzésekről) 124. §-ával összhangban kell megkötniük.

1.7 Engedményezés

Az Alcikkely (a) pontja törölendő

1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljeskörű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is.

2 A Megrendelő

2.1 A Helyszínre való bejutás joga

Az Alcikkelyben a Helyszín birtokba vétele, illetve adása alatt a Munkaterület átvételét, illetve átadását kell érteni.

2.1 Megrendelő követelése

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás beszámítás alapján történik, figyelemmel a Kbt. 130. § (6) bekezdésére.

3 A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört is ellátja.

A Mérnök a Változtatásokra vonatkozó 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek és a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jóváhagyási jogköreit a Megrendelő és a Közreműködő Szervezet jóváhagyásával gyakorolhatja a jelen szerződés mellékletét képező *Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához* című dokumentum szerint.

A jóváhagyás megszerzésére vonatkozó fenti kötelezettség ellenére, ha a Mérnök véleménye szerint olyan vészhelyzet áll elő, amely emberéletet, a Létesítményt vagy kapcsolódó ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérnök jogosult, anélkül, hogy a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége és felelőssége alól felmentené, utasítani a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a kockázat csökkentéséhez vagy megszüntetéséhez szükséges.

4 A Vállalkozó

4.1 Vállalkozó általános kötelezettségei

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdésekkel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Műszaki előírások tartalmazza. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. A vonatkozó

Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 30 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott Építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 30 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. A Műszaki előírások meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

Ha a Műszaki előírásokban másképp nem szerepel egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 21 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól.

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződésnek.

A Mérnök által jóváhagyottnak kell tekinteni a Vállalkozó dokumentumát a Létesítmény adott részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos összes Vállalkozói dokumentum felülvizsgálati időszakának határideje után, kivéve akkor, ha a Mérnök már előzőleg másképp értesítette a Vállalkozót az előző bekezdésnek megfelelően.

Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is.

4.2 Teljesítési Biztosíték

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 126. § (6) a) alapján. A készfizető kezesség esetében, valamint bankgarancia nyújtása esetén a jelen Feltételekhez csatolt formanyomtatványt kell alkalmazni. Megrendelő fenntartja a jogát a biztosítéknyújtó intézmény (biztosító v. bank) kilétének előzetes elfogadására. A Teljesítési Biztosíték lehívással történő csökkentése esetén, Vállalkozó köteles azt a lehívás mértékével kiegészíteni, a lehívást követő 8 munkanapon belül.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely végéhez hozzáadandó:

Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni tolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben.

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződés mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.6 Együttműködés

Az Alcikkely végéhez hozzáadandó:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatainak megkezdését megelőző 7. napig; és
- (ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek az ÚT 2-1.119:2007 előírásainak, valamint a Műszaki előírásoknak megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét a Vállalkozónak kell viselnie. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

A munkaterületen keletkező szennyvíz megfelelő, a vonatkozó hatósági előírások szigorú betartásával történő elhelyezéséért a Vállalkozó felel.

4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következővel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 7 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének az Átadás-átvételi Igazolás dátumától számított legkésőbb 7 napon belül nem tesz eleget, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen alcikkely szerinti kötelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és hasonló helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket, hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie.

6 Személyzet és Munkaerő

6.1. Személyzet és munkaerő alkalmazása

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó az itt meghatározott feltételek mellett köteles a közbeszerzési eljárás során bírálati szempontként értékelt, az ajánlatában vállalt létszámban és munkanapokon a kivitelezés során foglalkoztatni az Ajánlattételi Dokumentáció Bírálati szempontokat képező ajánlati elemek követelménye és értékelési szempontjai elnevezésű D. fejezet 15. pontjában meghatározott településeken állandó lakhellyel rendelkező munkanélküliként nyilvántartott személyeket. A műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg Vállalkozó köteles Megrendelő felé írásban elszámolni a vállalt kötelezettség teljesítéséről, amelyet a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint dokumentálnia kell. Amennyiben Vállalkozó szerződéses foglalkoztatási kötelezettségét nem teljesíti, a közbeszerzési Ajánlattételi Felhívás III.1.1. pontjában rögzített teljesítési kötbér fizetésére köteles, amelyet Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékból kielégíteni. Amennyiben az elszámolás során Vállalkozó arra hivatkozik, hogy az adott településeken nem állt rendelkezésére elegendő munkaerő, vagy a felajánlott munkát nem fogadták el, az erre vonatkozó okirati bizonyítékokat is csatolnia kell.

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösd Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó a törvényes ünnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez szükséges engedélyeket a Mérnöktől kérendő hozzájárulás megkérése előtt be kell szereznie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a betérjesztést a Mérnök által jóváhagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, az éjszakai, valamint a pihenő- és ünnepnapokon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák éjszakai, pihenő, és ünnepnapokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitel

7.3 Felügylet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozónak minden esetben legalább három munkanappal a betakarás előtt értesítenie kell a Mérnököt, amikor valamilyen munka elkészült és mielőtt eltakarásra kerül, szemrevételezhetősége megszűnik, vagy raktározás, illetve elszállítás céljából becsomagolásra kerül.

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1 A munkák megkezdése

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás aláírásának a napja.

8.3 Ütemterv

Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére egy részletes megvalósítási ütemtervet a Kezdési Időpontot követően legkésőbb 28 napon belül, amely a közbeszerzési ajánlatban benyújtott Organizációs terven alapul.

8.11 Tartós felfüggesztés

Az Alcikkely második mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Mérnök nem kézbesíti a hozzájárulását az erre vonatkozó kérelem dátumától számított 28 napon belül, akkor a Vállalkozó a Mérnök értesítésével úgy tekintheti a felfüggesztést, mint az adott Létesítmény rész elhagyását a 13 Alcikkely [Változtatások és kiigazítások] szerint.

11 Jótállási Kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

11.3 A Jótállási Időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törlendő.

11.11 A Helyszín rendbetétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás másolatának Megrendelő általi átvételét követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

- (b) a 11/1985 (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BkM Együttes Rendelet (Kötelező Alkalmassági Időszak), valamint a 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM Együttes Rendelet.

12 Felmérés és elszámolási értékmegállapítás

A Cikkely teljes szövege törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.2 Értékelemzés

Az Alcikkely (c) pontja törlendő.

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely utolsó mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Egy Változtatás elrendelésekor, vagy jóváhagyásakor a Mérnöknek a 3.5 Alcikkely szerint kell eljárnia, elfogadva, vagy meghatározva a Szerződéses Ár és a kifizetések ütemezésének kiigazítását a 14.4 Alcikkely szerint.

13.5 Feltételes összegek

Az Alcikkely (b) pontjának (ii) pontja törlendő.

13.7 Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- (a) a szerződéskötéskor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- (b) általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)

14 Szerződéses Ár, Fizetési feltételek

14.1 A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

(a) A Szerződéses Ár alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár. A Szerződés Elfogadott Végösszege az Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeret összege. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés feltételei szerint kerülhet sor abban az esetben, amikor a Mérnök a tartalékkeret terhére hagy jóvá Változtatást (13. Cikkely), illetve Vállalkozói követelést (20.1 Alcikkely).

A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét.

14.3 Közbenső fizetési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyekre a vállalkozó jogosultnak tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó dokumentumokkal, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törölendő és alábbival helyettesítendő:

A Kimutatásnak az alábbi részeket kell tartalmaznia, ahogyan alkalmazható, azon különböző pénznemekben, amelyekben a Szerződéses Ár kifizethető, az alábbi sorrendben:

14.6 Közbenső fizetési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben a számla/számlák kifejezés alatt kimutatást/kimutatásokat kell érteni. Továbbá az Alcikkely első bekezdésében a 28 nap törölendő és helyette 15 nap alkalmazandó.

14.7 Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi pontokkal helyettesítendőek:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előleg összegével azonos összegű előlegbiztosíték a Megrendelőnél rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítve van;
- b) a Vállalkozó által benyújtott számlákat a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 14. §-ában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe. A felek megállapodnak, hogy a Kr. 14. §(1) bekezdés d), i) pontjai szerinti ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A felek továbbá – a Kr. 14. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodnak meg, így a Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti átutalás a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei, valamint a Kr. 14. § (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 (A Kbt. 130. § (4) bekezdésének megfelelően maximum 60 nap lehet, javasoljuk a 30 napot) napon belül történik.
- c) a Vállalkozó által benyújtott számlákat a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe. A felek megállapodnak, hogy a számlák kiegyenlítése a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak

megfelelő számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

14.9 Visszatartott Összeg kifizetése

Az Alcikkely törlendő.

14.10 Végelszámolás

Az Alcikkelyben a végelszámolás alatt befejezőskori kimutatást kell érteni.

14.11 Végzámla Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törlendő.

14.12 Végzámla nyilatkozat

Az Alcikkely törlendő.

14.13 Végzámla Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törlendő.

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törlendő.

15 Megrendelő általi felmondás

15.2 Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 90 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás), vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely első bekezdése kiegészítendő a következővel:

- g) a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül a Szerződésben megjelölt Alvállalkozótól eltérő, más alvállalkozót vesz igénybe

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

16 Vállalkozó általi felfüggesztés és felmondás

16.2 Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törlendő.

16.3 Munka felfüggesztése és a vállalkozói Eszközök eltávolítása

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

17 Kockázat és felelősség

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely teljes szövege törlendő.

19 Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törlendő és az alábbiival helyettesítendő:

19.7 A Szerződés megszűnése lehetetlenülés folytán

20 Követelések, Viták, és Döntőbíráskodás (Választott Bíróság)

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely első bekezdésének első mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Vitás esetekben a felek választásuk szerint jogosultak vitájukat egyszemélyes Döntőbizottság vagy Választott bíróság közreműködése útján rendezni. Az egyik vitarendezési mód választása az egyik fél részéről kizárja a másik vitarendezési mód egyidejű lefolytatását a másik fél kezdeményezésére. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a Döntőnk

személyében, a Döntnököt a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének elnöke jelöli ki.

Az Alcikkely első bekezdésének második mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A felek együttesen kötelesek kijelölni a Döntőbizottságot 28 napon belül azután, hogy az egyik fél a másik félnek jelezte azt a szándékát, hogy a 20.4 Alcikkely szerint a vitát a Döntőbizottság elé kívánja terjeszteni.

20.4 Döntőbizottság felkérése határozat hozatalra

Az Alcikkely negyedik és ötödik bekezdésében a 84 nap törlendő és helyette 45 nap alkalmazandó.

20.5 Békés megállapodás

Az Alcikkelyben az „ötvenhatodik napon” törlendő és helyette „tizennegyedik napon” alkalmazandó.

20.6. Választott bírósági eljárás

Alcikkely első bekezdése (a), (b), (c) alpontjai törlendők és az alábbiakkal helyettesítendők:

- (a) a vitát végül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság rendezi,
- (b) a vitát három választott bírónak kell rendeznie jelen megállapodásban, valamint a Választottbíróság Eljárási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően,
- (c) a Választottbíróság az eljárását magyar nyelven folytatja le,
- (d) a Választottbírósági eljárás helye: Budapest.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1 A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az Energia Központ, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korruptióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéssel és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőeknek kell lenniük, úgy kell őket megszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 A Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosít a 21.1. pont szerinti szervezetek azokra a helyszínekre, ahol a Szerződést teljesítik, valamint mindent megtesz, hogy elősegítse munkájukat.

21.3 A Vállalkozó garantálja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozójával szemben is.

6.3.5 FIDIC Általános Feltételek

***(Építési munkák szerződéses feltételei a
Megrendelő által megtervezett magas- és
mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar
nyelvű kiadás)***

(külön kötetben)

6.3.6 Műszaki előírások
(külön kötetben)

6.3.7 Tervrajzok

(külön kötetben)


6.3.8 1. számú Jegyzék

**Szakmai ajánlat: Műszaki (technológiai) leírás,
minőségbiztosítási, mintavételi terv;
Környezetterhelési terv**

SAJÓECSEG KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
<Sajóecseg, Széchenyi út 27. >
Magyarország

1.1.1

Tel: +36-503-904
Fax: +36-503-904
E-mail: sajocseg@sajoktv.hu



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

„SAJÓECSEG KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI KIVITELEZÉSE”

KEOP-2.1.2./2F/09-11-2011-0001
EU-KA finanszírozás

3. KÖTET

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

SAJÓECSEG
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6.5	Az árvízvédelmi mű további létesítményei	27
6.6	Védekezési eszközök.....	31
6.7	Befogadói partbiztosítás	31
7.	Földtömegszámítás	31
8.	Közműkeresztezések.....	31
9.	Építés, kivitelezés	36
10.	Specifikus feladatléírás.....	39
10.1.	Tervkészítési feladatok.....	39
10.2.	Adminisztratív járulékos feladatok:	39
11.	Környezetvédelem, Natura 2000 hatásbecslés	40
12.	Munkavédelem	41
13.	Műszaki (technológiai) leírás, minőségbiztosítási, mintavételi terv	42

szállítójárművekre ezért esetenként sebességkorlátozást kell majd előírni, ezzel is csökkentve a porképződés lehetőségét.

A tervezett munkálatok a levegő minőségére nem hatnak jelentősen kedvezőtlenül, a kivitelezés során fellépő környezetszennyező hatások időlegesen, idejük azonos a megvalósítás idejével.

1.7 Zaj

Sajóecseg önkormányzati árvízvédelmi fejlesztés munkaterületén és környezetében állandó zajforrás nincs. Mezőgazdasági munkák idején időszakos zajterhelés jelentkezik.

A kivitelezési munkafolyamatokhoz alkalmazott munkagépeknél szigorúan be kell tartani a következőket:

Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásainak korlátozásáról és zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001.(XII.23.) KöM-GM együttes rendelet és az ezt módosító 7/2006.(II.08.) KVM-GKM együttes rendelet 1. sz. mellékletének előírásait, azaz például a zajkibocsátási határértékekkel rendelkező láncfalas kotró-rakodó gépek – 55 kW teljesítményig – max. 103 dB A – hangteljesítményűek lehetnek.

A munkagépek zajhatása az egész munkaterületen jól elkülöníthető lesz az alapzajtól.

Továbbá betartandó a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete szerint a megengedett határérték a LAM megítélési szintje építőipari kivitelezési tevékenység esetén: „Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű” – nappal 60 éjjel 45 dB. Töltésepítési tevékenység csak nappali időszakban 7 – 17 óra között történik.

A tervezett védmű megvalósításakor fellépő zajhatások időlegesen, idejük azonos a megvalósítás idejével.

1.8 Felszín, felszín alatti vizek

A munkavégzés során az élővízre vonatkozó korlátozásokat, szabályokat be kell tartani!

A felszíni, felszín alatti vizek védelme érdekében a kivitelezési munkafolyamatok során bekövetkező havária helyzetek miatt (hirtelen jött árhullámok, hosszabb csapadékos időszak) az építési munkákhoz csak üzem- és kenőanyag szivárgásmentes gépek és szállítóeszközök használhatók. A munkagépek, szállító járművek karbantartása, javítása üzem- kenőanyag töltése, cseréje a munkaterületen nem végezhető. Üzemanyagot, kenőanyagot, karbantartó anyagot a munkaterületen még ideiglenes jelleggel sem lehet tárolni. A kivitelezéshez használt gépeket, szállító járműveket, eszközöket a napi munkavégzés befejezése után a közvetlen munkaterületről ki kell telepíteni.

Táj, tájkép megváltozása

Az árvízvédelmi földmű tájba illő füves rézsűvel épül.

1.9 Hulladék elhelyezés

A kivitelezési munkák során korszerű, műszakilag előírás szerint ellenőrzött munkagépek,

1.11 Kiegészítő információk a jogosultsági feltételek érvényesülésének bemutatásához

A környezettudatos beszerzés alkalmazása

Minden, a kivitelezés részeként indított beszerzés (eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzése) esetén figyelembe kell venni az Ajánlatkérő környezeti szempontjait (zöld beszerzés).

Ezt a követelményt az Ajánlatkérő érvényesíti a kivitelezést végző vállalkozóval szemben is. Az érvényesítés érdekében elvárásként megjeleníti ezt a közbeszerzés ajánlatkérési dokumentációjában is.

A projekt jellegéből eredően, a megvalósítás (építés/kivitelezés) során a felhasznált termékek (anyagok, gépek, berendezések) beszerzésénél a zöld szempontok érvényesülését, és a hosszú élettartamú termékek beszerzését kell igazoltan, dokumentáltan alkalmazni, megjeleníteni.

A kiviteli terv készítése során az alábbiak érvényesítésének lehetőségét is részleteiben kell megvizsgálni:

- lehetőség szerint környezetbarát termékjellel rendelkező termékek vásárlása (önmagában a föld környezetbarát anyag),
- a termékek túlcsoomagolásának elkerülése (a termékek nem csomagoltak),
- energiahatékony berendezések előnyben részesítése- nem releváns
- helyi gyártók előnyben részesítése (esetleg helyszínen történt gyártás lehetőségének megvizsgálása figyelemmel annak helyigényére).

A kivitelező kiválasztásánál érvényesíteni kívánja az Ajánlatkérő a „Környezetközpontú irányítási rendszerrel való rendelkezés” meglétének elvárását, a helyi (kistérségi) szinten jelenlévő beszállítók alkalmazását.

A rendezvények, egyeztetések, megbeszélések stb. körülményei környezettudatosságának biztosítása

Az Ajánlatkérő a projekt megvalósításához kapcsolódó kommunikációjában az alábbiak szerint biztosítja a környezettudatosságot:

- a projektről szóló tájékoztató anyagok tartalmazzák a környezetileg hasznos információkat,
- a rendezvények, egyeztetések, megbeszélések körülményeinek környezettudatossá tétele (zöld iroda elveinek alkalmazása, törekedni kell az elektronikus úton történő egyeztetésekre, az érintettek utazásának csökkentése, emlékeztetők megküldése elektronikus úton).

Másodlagos alapanyag felhasználás biztosítása

A projekt jellegéből eredően nem igazán releváns, de megvizsgálása és az esetleges lehetőségek rögzítése a kiviteli tervben kell, hogy megjelenjen. A kivitelezővel szembeni elvárást a közbeszerzés ajánlatkérési dokumentációjában jeleníti meg a projektgazda.

Az építés során elvárás a kivitelezővel szemben, hogy amennyiben lehetséges, minősített hulladék alapanyagot használjon, továbbá felhasználásra kerüljenek a bontásból származó

SAJÓECSEG KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI KIVITELEZÉSE

ÖNKORMÁNYZATI ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSEK TÁRGYÁBAN
KEOP-2.1.2./09-11-0001 SZÁMÚ PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ

MŰSZAKI LEÍRÁS

majd Boldva község irányába egy közúti Sajó híd ível át a folyón; a másik bekötőút az ipari-gazdasági célú közlekedést szolgálja.

A 26318 sz. út Sajókeresztúrral, D-i irányban haladva, a Bábony-patakot keresztezve köti össze a települést.

Sajóecseg nyugati belterületi határán ágazik el a Miskolc-Ózd és a Miskolc-Tornanádaska vasútvonal, ez utóbbi keresztezi a Sajót, a vasúti híd közvetlenül a közúti híd mellett halad.

A 20. században vízmű létesült Sajóecseg területén, amely funkciója szerint víztermelő- és víztisztító telep.

A mesterséges hálózatokba sorolható közművekkel jelentősen terhelt Sajóecseg Község területe. Egyrészt a település közepén haladnak keresztül a MOL Földgázszállító ZRt. szénhidrogén-vezetékei, valamint a TVK - BorsodChem ZRt. által üzemeltetett etilénvezeték. Az ÉRV vízműtelep környezetében található számos vízvezeték a 3.4 sz., *Részletes helyszínrajz* mutatja. Ezen kívül több elektromos távvezeték sor szeli át a község területét.

A táji adottságok alapján alapvetően mezőgazdasági területhasználat jellemzi a települést.

3.1 Természetföldrajzi adottságok

Sajóecseg a Bükk-hegység lábánál, a Sajó és a Bódva összefolyásától D-re helyezkedik el, közvetlenül a Sajó folyó jobb partján. A jellemző természeti környezeti tényezők alapján kialakított kistáj-kataszteri besorolás szerint a település a Sajó-Hernád-sík¹ elnevezésű kistáj területén található, annak É-Ny-i határában, a Sajó-völgy kistáj közvetlen szomszédságában. A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén helyezkedik el. Területe 600 km².

A mesterséges hálózati elemek mellett a D-i közigazgatási települési határként funkcionáló Bábony-patak, valamint a külterületet É-i - K-i irányban átszelő Sajó folyó a természetes határoló elemeket. A Sajó a belterület egy kisebb szakaszát közvetlenül határolja.

A SAJÓ-HERNÁD-SÍK KISTÁJ TERMÉSZETFÖLDRAJZI JELLEMZŐI:

Domborzati viszonyok

A kistáj 90 és 161 m közötti tszf-i magasságú hordalékkúp-síkság. A területet a Sajó és a Hernád hordalékkúpja építi fel. Az egykori felszín a folyók eróziójának hatására alacsony völgyközi hátakkal tagolt, 5 m/km²-es átlagos relatív reliefű domblábi hátak, lejtők orográfiai domborzattípusába sorolható területté vált.

A kistáj nagyobb részét, a Sajó, a Hernád és a Hejő völgyének mellékét holtmedrekkel tagolt, magas talajvízű, alacsonyártéri síkság keresztezi.

Sajóecseg közvetlen környezetét magasságilag alig tagolt természeti terület jellemzi. A település és környezete 120,0 – 122,0 mBf. tengerszint feletti magasságú, a Sajó menti területek alacsonyabban, a NY-i területek magasabban helyezkednek el.

Földtani adottságok

A vizsgált terület tágabb környékén változó mélységben és vastagságban megtalálható a Bükk alja jellemző triász, paleogén és miocén rétegsora, melyre az alsó- és felső-pannóniai üledékösszlet

¹ Nagytáj: Alföld; középtáj: Észak-Alföldi Hordalékkúp-síkság; Kistájcsoport: Borsod-Zempléni -síksívidék

² MTA Földrajztudományi Kutató Intézet; Magyarország kistájainak katasztere; szerk.: Dr. Marosi S.; Dr. Somogyi S.; Budapest, 1990

Talajtani adottságok

A **kistáj** területén a talajok jelentős része a Sajó és a Hernád folyók öntéstalajain képződött hidromorf és szikes talajokból tevődik össze. Az ártéri allúviumon képződött öntés réti talajok területi részaránya 30%.

Sajóecseg területén jól visszatükröződik a hagyományos ártéri üledéksor. Humuszos gyökeres fedő, kötött fedő, átmeneti réteg gyakorlatilag egybemosódik a vízvezető réteggel, vízzáró fekü.

A terület talaja jellemzően öntés réti talaj. A Sajó melletti területek sok helyen az árvíz visszavonulásából származó vízmosásokat, valamint antropomorf (emberi beavatkozások) jegyeket, tájsebeket tartalmaz.

A 118,40 mBf. szintnél magasabban fekvő területeken a gyökeres, humuszos fedőréteg alatt közepesen és erősen kötött, kedvező plaszticitású, megfelelő mértékadó hézagtéynyezővel rendelkező vízálló, vízzáró agyag rétegek helyezkednek el.

Azokon a – folyóhoz közeli - területeken, melyek szintje nem éri el a 118,40 mBf. tengerszint feletti magasságot hiányzik a kötött fedőréteg. Itt a gyökeres-humuszos réteg alatt kavics található, melynek vastagsága jellemzően 4 m körüli.

A jellemző szemcseméret 2-20 mm között változik, de kisebb mennyiségben előfordulnak ettől nagyobb szemcsék is. A szemcsék gömbölydedek koptatottak. Igen jó vízvezető képességgel rendelkezik.

A környék vízzáró feküje agyag, márgásodott szürke iszap.

Növényzet

A **kistáj** fontosabb erdőtársulásai a fűz-nyár-égerligetek; a tölgy-kőris-szil ligeterdők. A terület nevezetes lágyszárú növényei a Janka tarsóka, a budai imola, a magyar szegfű, a szádorgófélék, a hegyi kökőrcsin és a homoki csüdfű.

Sajóecseg területén talajtani szempontból közepesen vastag termőréteg van, melynek vízgazdálkodása gyenge-közepes, vízáteresztő képessége a Sajótól távolabbi részeken közepes, míg a folyó menti területeken jó.

A területet egykor rét és ártéri erdő borította. A gyakori áradás hordalékának lerakódása, és az évente többszöri vízborítás által öntés réti talaj képződött.

A Sajó közeli területeken a gyp feltörése – a Bábonyi vegyiművek építése során – és az erdő kiirtása után, a kellő talajvédelem hiányában megindultak az eróziós folyamatok, különösen akkor, amikor az árvíz visszahúzódott a folyómederbe. Mindezek hatására felgyorsult a kilúgozódási folyamat.

A folyó menti területeken a felső réteg humusztartalma alacsony, 15-20 cm vastagságú, a többi vizsgált területen 50 cm körüli.

A tervezési területen szántó, gyp, legelő, rét művelésű területek találhatóak. A gyp területek elhanyagoltak. A vasúti-közúti híd közelében, a 2618 sz. közl. út és a Sajó között elhelyezkedő terület egy része erdőművelésűnek, illetve szántó művelésűnek van jelölve a földhivatali alaptérképen, de valójában gypként hasznosítják.

Szántóművelés a településtől É-ra, É-NY-ra elhelyezkedő területeken folyik.

Részletesen adatokat a 11. sz. *Talajtani- és humuszmentési terv*, valamint a 12 sz. *Talajmechanikai szakvélemény* tartalmazza.

BÓDVA

A Bódva Szlovákiában, a Gömör-Szepesi-érchegység déli lejtőjén ered, Hidvégardónál lépi át a magyar határt; Szendrő és Edelény érintésével Boldva község után, **Sajóecseg** felett ömlik a Sajóba, annak 69,200 fkm szelvényében.

Hossza: 110,7 km, melyből a magyar szakasz 56,1 km. A meder átlagos esése: 83,8 cm/km, azaz a magyarországi folyók közül a legmeredekebb. A középvízi meder szélessége: 2-15 méter. A víz átlagos sebessége: 2-4 km/óra, mélysége a duzzasztás nélküli szakaszon (malomgátak) 2 m alatt van. Vízigyűjtő területe 1727 km². Vízhozamának egy részét a Kis-Sajóba vezetik.

A Bódván érkező árhullám jelentősen befolyásolhatja Sajóecsegnél a Sajó vízhozamát.

BÁBONY-PATAK

A Bábony-patak Sabóbábony felől, az Északi-Bükk dombvidékének K-ÉK-i lejtőin összegyűlekező csapadékvizeket szállítja a Sajóba. Vízigyűjtőterülete 26,6 km², a főág hossza ~ 11 km.

A tervezési területen a patak fenékszélessége 1,0-1,5 m, rézsúhajlása 1:1, növényzettel benőtt állapotú. A Sajóba a 66,530 fkm szelvényben folyik.

A Sajó vízjárása a vízmércék vízállás adatsoraival jellemezhető, az állami vízmércék közül a magyar-szlovák határ közelében fekvő Sajópüspöki vízmércén mért adatokat foglaljuk össze, valamint a tervezési területhez, **Sajóecseghez** legközelebb eső Sajószentpéter állomás adatait az alábbi táblázatokban.

VÍZÁLLÁSADATOK

Ami a táblázatokból kitűnik, hogy az eddigi legmagasabb árvíz 1974-ben alakult ki. A vízjárás éven belüli alakulását vizsgálva az állapítható meg, hogy a Sajó vízjárásánál a maximumok március-április körül alakulnak ki, és a tavaszi hóolvadással együtt járó csapadékok okozzák.

A Sajóecseghez legközelebb eső Sajószentpéter vízmérce vízjátéka 345 cm a vizsgált időszakban.

SAJÓ ⁴		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Év
Vízmérce helye: 123+548 fkm „0” pont magassága: 148,360 mBf.														
SAJÓPÜSPÖKI gos vízállások (cm) 1961-1990	KV	27	30	30	37	42	36	33	28	26	27	28	30	26
	KÖV	70	80	97	105	91	81	66	60	56	63	65	69	75
	NV	326	355	342	316	330	311	172	270	279	400	268	364	400
Nagyobb árhullámok maximumai (cm)	1974										400			
	1976												364	
	1977		355											
	1978					305								
	1979	326												
	1995						351							
	1999			298				308						
	2000				306									
	2005				304									
	2006						318							
	2009												338	
	2010				349	371								

⁴ Vízügyi adatbank alapján, www.vizadat.hu

A tervezési terület által érintett folyószakaszra vonatkozó középvízszint értékek⁶:

Sajó szelvény fkm	KÖV mBf.
68,100	118,00
67,500	117,30
67,300	117,500


4. Árvízvédelmi öblözet bemutatása

Sajóecseg a 2.31 sz. Hosszúrévpuszta-Sajókeresztúr nyílt ártéri öblözetben, a Sajó jobbpartján helyezkedik el.

Az öblözet magaspart által határolt terület. Az öblözet területe (1‰-es elöntési határral számolva) 18,38 km². Az öblözet végig betöltésezetlen nyílt ártér, Északon a Sajó folyó, Délen és Nyugaton magaslatok határolják.

Az ártér Vadna és Kazincbarcika között kiszélesedik, alatta összeszűkül.

Az öblözetben örtelep nincs. Jelenleg Vadna község mélyfekvésű ÉNY-i területének bevédésére valósult meg körtöltés.



2.ábra: Ártéri öblözetek

Sajóecseg belterületi része a nyílt ártéri öblözetben, a Sajó folyó 66,400 - 68,020 fkm szelvényei között helyezkedik el a Sajó Vízirajzi Atlasz alapján. A **tervezési terület** a Sajó 66,640 - 68,400 fkm szelvényei közé esik.

A tervezési területre vonatkozóan a **körtöltés korona magassági szintjét** a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 11/2010. (IV.28.) KvVM rendelete alapján határoztuk meg.

⁶ Vízügyi szakvélemény - ÉKÖVIZIG

5.1 Tervezési terület – meglévő állapot ismertetése

JELLEMZŐ VONULATOK

Sajóecseg és környezete természetes határookban és mesterséges vonalas jellegű létesítményekben bővelkedik. Természetes határt képez egyrészt a települést K-ről ívesen körbeölelő, előtte-mögötte kanyarokkal tűzdelt, É-D irányultságú Sajó folyó, valamint a D-Ny-ról érkező, Sajóba torkolló Bábony-patak, amely a települést D-ről határolja.

Mesterséges nyomvonal jellegű létesítmény a községtől NY-ra húzó Miskolc-Ózd vasútvonal, valamint a Sajóecseg belterületi határán Boldva felé elágazó Miskolc-Tornanádaska vasútvonal. Ezen kívül a 26-os sz. másodrendű főútról leágazó 2618-as bekötő út keresztülhalad a település belterületén, majd a Sajót keresztezve, a közúti hídon halad Boldva (és a 27-es másodrendű főút) felé. *Lsd. 2.1 sz. Átnézetes helyszínrajz.*

A fentieken kívül Sajóecsegen számításba kell venni a községet középen keresztülszelő szénhidrogén-vezetékeket, az ÉRV - telepről induló- és a telepre érkező vízvezetékeket és a több irányban haladó elektromos légvezetékeket.

Ezek a természetes határok és mesterséges létesítmények befolyásolják/meghatározzák a település szerkezetét, helyszínrajzi-magassági vonulatait.

A **település magaspontjai** a vasúti töltések, a közúti híd előtti útszakasz, a vasúti átjárók. A **mélyebb területek** a Sajó partvonala mentén húzódnak. A Sajót kísérő területek, az évtizedekkel ezelőtti kavicskitermelés hatására - a rekultiváció ellenére - még ma is magasságilag tagoltak.

A település belterületének egy közel 300 m-es szakasza közvetlenül a Sajó partjáig lenyúlik. Itt nagyon keskeny az árvízvédelmi töltés kiépítésére rendelkezésre álló sáv.

A Bábony-patak melletti belterületi ingatlanok is szorosan megközelítik a patak partvonalát, csak egy 3,0 – 4,0 m széles sávot hagyva.

A település ÉNY-i határában a 26-os útra kivezető önkormányzati betonút található, amely leginkább az ipari/mezőgazdasági célú közlekedést szolgálja.

A község É-ÉNY-i határában, a betonút másik oldalán, külterületi részen egy sertéstelep található az ÉRV vízműtelep felett. A belterület és a betonút közötti földeket művelik. A Bábony-patak torkolata és a belterület közötti gyepterületen található a község sportpályája. *Lsd. 3.1 – 3.4 sz. Részletes helyszínrajzok.*

A belterületi csapadékvíz-elvezetés nem megoldott, nincs kiépítve a csapadékvíz-elvezetési hálózat. A település közepén, ÉNY - DK-i irányban **húzódik egy mélyvonalat**, aminek jelenleg nincs befogadója, az összegyülekező csapadékvíz a sportpálya területén megreked, elszivárog a kavicsba, illetve felszíni lefolyással a Bábony-patakba és a Sajóba folyik. A mélyvonalat nyomvonala a tízezres térképen még nyomon követhető, a készítése óta eltelt évtizedekben az emberi beavatkozások hatására azonban a terepviszonyok megváltoztak. A Miskolc-Tornanádaska vasútvonal közötti szakasza be van szántva, sekély, de továbbra is a terület mélyebben fekvő része maradt.

Annak ellenére, hogy a Miskolc-Tornanádaska vasútvonal a MÁSZ körüli magasságba ki van emelve, alapvetően nem árvízvédelmi műként tervezték és építették. Ezért a települést az ÉNY-i oldalról is árvízvédelmi töltéssel szükséges védeni. *Lsd. 2.1 sz. Átnézetes helyszínrajz.*

A Bábonypatak balparti oldalán (Sajóecseg), közvetlenül a partél mentén a múltban valamikor valószínűleg a mederből kikotort mederanyagot deponáltak. Ugyanakkor a belterületi ingatlanok 0,5 – 1,5 m-el mélyebben fekszenek. Tehát itt is szükséges az árvízvédelmi mű kiépítése, a Bábonypatak menti visszatöltésezés. *Lsd. Keresztszelvények ksz1-ksz6 rajzokat.*

6.1 A Mértékadó árvízszintek meghatározása a tervezési területre vonatkozóan

A tervezési területre vonatkozóan a mértékadó árvízszintek értékét a **folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 11/2010. (IV.28.) KvVM rendelete** alapján interpolálással határoztuk meg. *Lsd. 3. fejezet.*

Az **interpolálást** az ártéri öblözeti térkép alapján meghatározott **árvízi lefolyási irányra állított merőlegességekkel meghatározott szakaszra** végeztük el. Így a tervezési terület mértékadó árvízszintjeinek meghatározása a **Sajó 66,640 – 68,400 fkm közötti szakaszán** történt.

Sajó szelvény fkm	Interpolált MÁSZ-érték mBf.
66,640	120,71
68,400	121,58

A körtöltés jellegből adódóan nem az elejétől a végéig változik lineárisan a MÁSZ alapján meghatározott töltéskorona szint, mert vannak az épülő töltésnek a Sajóra merőleges szakaszai is.

Így a **Bábonypatak menti töltésszakaszra a 0+000 – 0+515 tkm szelvények között** egységesen 120,71 mBf. MÁSZ-értéket, míg a településtől É-ra található **önkormányzati betonúttal párhuzamos töltésszakaszon (2+222 – 3+141 tkm)** egységesen 121,58 mBf. MÁSZ értéket vettünk figyelembe.

A többi töltésszakasz **hozzávetőlegesen párhuzamosan halad a folyóval**, így ezeken a szakaszokon – a folyószelvények alapján meghatározott és interpolált – lineárisan változó MÁSZ értékekkel számoltunk.

6.2 A tervezett körtöltés helyszínrajzi vonalvezetése

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A tervezett árvízvédelmi töltés – körtöltés jellegéből adódóan – magasparttól – magaspartig tart. Sajóecseg esetében a magaspartot egyrészt a közúti híd előtti útszakasz töltésrézsűje adja, másrészt a töltés vége a meglévő vasúti átjáróba „köt be”. Alapvetően két szakaszból áll. **Hossza 3,141 km, ebből árvízvédelmi fallal készül 956 fm.**

A tervezett töltés a 0+515 tkm. szelvényben, a meglévő közúti hídnál megszakad. Erre azért van szükség, mert az út, illetve a híd tengerszint feletti magassága nem éri el a kívánt mértéket. Így **árvízkor helyi homokzsákos védekezésre** van szükség ezen a csaknem **29,0 m hosszúságú szakaszon**. Lsd. 3.2 sz. Részletes helyszínrajzot, 4.1 sz. Hossz-szelvényt.

A közlekedési út túloldalán szintén **vb. árvízvédelmi falként folytatódik az árvízvédelmi mű**, hiszen a Bábony-pataktól tartanunk kellett a fenntartó által előírt 4 m-es parti sávot, a csatlakozási pont a másik oldali töltéshez viszont adott volt. A **0+562 tkm. szelvénytől** kezdődően volt lehetőség **földmű** kialakítására.

A **0+578 tkm. szelvénybe terveztünk egy töltésfeljárót**, amely a Sajókeresztúri útról közelíthető meg egy tervezett, zúzott kővel stabilizált földúton.

A **0+562 – 1+327 tkm szelvények között árvízvédelmi földmű épül**. A végszelvényekben lévő csatlakozási pontok, illetve a Sajó íve meghatározza a tervezett töltés helyszínrajzi vonalvezetését. Az ívek és egyenes szakaszok meghatározásakor szem előtt tartottuk azt a jogszabályi előírást, hogy kerülni kell az éles töréseket, az árvízi meder átmenet nélküli és nagyarányú szűkítését vagy bővítését⁹.

Az **1+327 – 1+721 tkm szelvények között** a belterületi ingatlanok Sajó partra történő kiépítése miatt annyira leszűkül az árvízvédelmi töltésre rendelkezésre álló sáv szélessége, hogy ezen a szakaszon is **vb. árvízvédelmi fal kiépítését terveztük**. Nem a kertvégek nyúlnak le a Sajó felé, hanem épületek is vannak a folyó közelében.

Az **1+721 tkm szelvénytől** kezdődően egészen a közúti híd töltésébe való becsatlakozásig földtöltés épül. A közúti hí töltésének megfelelő magasságú pontjába való bekötésig a Sajó ívét követve, főként Önkormányzati területen vezetjük a töltést. **A közúti híd töltéséhez a 2+222 tkm szelvényben csatlakozik a földmű**.

A Miskolc-Tornanádaska vasútvonal túloldalán található vasúti átjáró szintje a síneknél, eléri az előírt árvízi biztonsággal növelt Mértékadó árvízszintet. Az átjárótól indul az a betonút az ÉRV vízműtelep és a sertéstelep felé, amely becsatlakozik a 26-os sz. közlekedési útba. Ennek **a betonútnak a magassága a vasúti átjárótól az ÉRV szolgálati lakások végéig eléri a mértékadó árvízszintet**. A vasúti átjáró által biztosított magaspártba ezen az oldalon nem tudunk bekötni elegendő hely hiányában, hiszen ez a terepszint 2,0- 2,5 méteres feltöltését jelentené a vízműtelep és a vasút között.

Az átjárótól távolodva a vasúti töltés magassága csökken, így a töltés megépítésére az átjáró közelében indokolt, a vasút átépítése nélkül.

A vízmű melletti és mögötti területen meglévő vízvezetékek és nyomvonalas létesítmények, valamint a fentiekben elmondottak miatt, **az árvízi védekezést ezen a szakaszon mobil gátas védekezési eszközökkel terveztük**. Erre lehetőséget biztosít egyrészt az ÉRV telep- és a mögöttes lévő betonút megfelelő magassága. **A mobil védekezési eszközökkel az előírt árvízi biztonságot biztosítjuk**.

⁹ A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet

A méretezés során alkalmazott hidraulikai és értékelő jellemzőket a 12 sz. *Talajmechanikai szakvélemény* tartalmazza.

A méretezés során minden esetben az előírt magassági biztonsággal növelt mértékadó árvízszintű terhelés eredményezte a mértékadóbbat.

A tervezett körtöltés keresztszelvényi kialakítása szakaszonként változó: árvízvédelmi fal- és földmű szakaszok, másrészt a földmű szakaszok keresztszelvényi kialakítása az általajváltozáshoz is igazodik.

A tervezési területen jellemzően a 118,40 mBf. magassági szint a kavicshatár (vízvezető réteg) felső szintje. Az **állékonysági biztonság növelése érdekében** azokon a szakaszokon, ahol a tervezett töltéstest alatt a kötött fedőréteg nem megfelelő vastagságú- tehát nem éri el az 1 métert - vagy teljesen hiányzik, a töltéstest alatt is végighúzódo **agyagékot** építünk be. A **vízoldalon az agyagék 117 mBf. szinten 2 m szélességű, 1:1 rézsűhajlású, 2 m magasságú trapézszelvény. A töltéstest alatt** – a szükséges szélességben – az agyagék **1,0 m vastagságban folytatódik.** *Lsd: 6.1 – 6.3. Mintakeresztzelvények*

A töltésállékonyság további növelésére vízdali szigetelő szőnyeget és a mentett oldalon **leterhelő szőnyeget** alkalmazunk. Ahol a terepviszonyok szükségessé teszik a mentett oldali káros szivárgások csökkentése érdekében a **terepfeltöltést** terveztünk átlagosan **120,00 mBf tengerszint feletti magasságig**, az állékonyságszámítások szerinti távolságban. *Lsd. 5. Keresztzelvények, és 3.2, 3.3 sz. Részletes helyszínrajzok.*

A Sajó part menti területein – az emberi beavatkozások és az árvizek eróziós hatásának következtében – a terepszint változó magasságú. Így a keresztzelvényi kialakítás is szakaszonként változó. *Lsd. 6. Mintakeresztzelvények, 5. Keresztzelvények.*

Azon a szakaszon, ahol a beépített belterület megközelíti a Sajó partot, a tervezett árvízvédelmi fal keresztzelvényi kialakítását a 6.2 – 6.3 sz. *Mintakeresztzelvény mutatja.* Az 1+493 – 1+624 tkm szelvények között a vízdali megtámasztó test kiszélesedik a – fenntartási célú - vízdali közlekedés biztosítása érdekében.

6.5 Az árvízvédelmi mű további létesítményei

A TELEPÜLÉS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSE, A TERVEZETT ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉSBE ÉPÍTETT ZSILIPEK

A településen csapadékvíz-elvezető rendszer nem épült ki. Jelenleg a csapadékvizek elszikkadnak, illetve a településen végighúzódo mélyvonulatban gyülekeznek össze, amelynek azonban nincs közvetlen kapcsolata a befogadó Sajó folyóval. A sportpálya területére érkezve a mélyedésekben összegyülekezik, és a kavicson keresztül elszivárog.

A településre a külterületi vizek É-ÉNY-i irányból folyva a sertéstelep menti árokban összegyülekezve érkeznek. A betonút alatti átereszt mérete 110x175 cm. Az átereszt után az árok kiszélesedik, ellaposodik. Az árok területén is szántóművelés folyik. *Lsd Részletes helyszínrajzok*

Az árvízvédelmi töltés megépülését követően az Önkormányzatnak gondoskodnia kell a felszíni lefolyásból összegyülekező vizek elvezetéséről, a település csapadékvíz-elvezető rendszerének kiépüléséről. Ez különösen a sportpálya területén fontos.

A 100 éves visszatérési idejű záporból kialakuló árhullám tömege:

	V _{1%}
1. sz. zsilip	18.382 m ³
2. sz. zsilip	3.024 m ³
3. sz. zsilip	2.145 m ³

Árvíz idején a zsilipek lezárásra kerülnek az üzemelési szabályzat előírásai szerint. A belterületen keletkező- és összegyülekező csapadékvizek befogadóba való bevezetése az ideiglenes szivattyúállásra telepített szivattyúkkal történik az 1. és 2. számú zsilipnél. A szükséges szivattyúkapacitás az 1. sz. zsilipnél 53 l/s, a 2. sz. zsilipnél 8,8 l/s.

VÍZELVEZETŐ ÁROKOK, HULLÁMTÉRI CSATORNÁK

A Sajóba való bevezetést biztosító **1. és 2. számú zsilipek hullámtéri oldalán hullámtéri csatorna épül.** Figyelembe véve a terepviszonyokat a hullámtéri csatorna 1,0 méteres fenékszélességű, 1:20 rézsúhajlású, 25,0-30,0 m szélességű vízelvezető vápák, amelyek **lehetővé teszik a fenntartással, árvízvédekezéssel, vízgazdálkodási célú gépjárműves közlekedést is.**

A mentett oldalon – a település csapadékvíz-elvezetésének megoldásáig – a leterhelő szőnyeg és a töltésállékonyság növelése érdekében tervezett terepfeltöltés olyan módon történik, hogy a felszínen összegyülekező csapadékvizek a mélypontban fekvő csőzsilip mentett oldali árkába folynak.

A mélyvonulatban összegyülekező, sportpálya területére érkező vizek zsiliphez vezetésére – **a település-rendezési elképzelések és az ennek megfelelően kialakított csapadékvíz-elvezető hálózat megépítéséig** – egy tervezett, sejtidomkövel burkolt árok megépítésével biztosítjuk. *Lsd. 3.1 sz. Részletes helyszínrajz.*

A töltésépítésre igénybevett területen túli terep rendezése, a csapadékvíz-elvezető-hálózat kiépítése, a belterületi vízrendezés megvalósítása önkormányzati feladat, a településrendezési tervvel, területhasznosítási elképzelésekkel összhangban.

A külterületi vizeket vezető árok vízátfolytatására épülő **3. sz. zsilip vízóldalán,** az út alatti átereszt és a csőzsilip között terméskővel burkolt, a mélyvonulat topográfiájához igazodó **6,0 m fenékszélességű, 1:3 rézsúhajlású árok készül** a zsilipre való jobb rávezetés érdekében.

A mentett oldalon az árok 3,0 m hosszúságban tovább folytatódik, és 1:1,5 –es rézsúvval belesimul a meglévő mederbe. A csatlakozásnál 3,0 méter hosszban kőszórással biztosítjuk a mederfeneket. *Lsd. 3. számú zsilip beépítési rajza.*

A hidrológiai számításokat „racionális” módszer alkalmazásával a MI-10 455/2:1988 Műszaki irányelv alapján végeztük, a vízszállító képesség meghatározása, a hidraulikai méretezés az MSZ 11447:1979 alapján történt.

6.6 Védekezési eszközök

Árvízi helyzetben a betonúton, a vasúti átjáró és az ÉRV szolgálati lakások közötti szakaszán, mintegy **431 fm-en** (419 fm a szolgálati lakások végéig + 12 fm az előírt biztonsággal növelt szintre tartó 1:10-es emelkedőn) **mobil gát telepítésével védekezik az Önkormányzat.**

A használni tervezett mobil gát típusa: EUR 125, melynek védelmi magassága 1,25 m. Mérete összecusokott állapotban: 166 x 32,0 x 7,5 cm (25,9 kg) + a 120 x 80 x 20 cm-es EUR-raklap. A gáthosszúság/raklaptámasz 1,23 m.

Tartozékok: 2 összekötő rúd, 2 db fóliacsipesz, + 1 db leszűrőtüske (útpadkán), műanyag fólia.

Opcióként: 4 zár, 1 db homokzsák 2 db zsákrögzítővel.

A védekezési eszközöket az Önkormányzat által kijelölt raktárban tárolják.

6.7 Befogadói partbiztosítás

A hullámtéri csatornák Sajóba való bevezetésénél, illetve azon a részen, ahol az árvízvédelmi fal vízdoldali megtámasztó teste lenyúlik a Sajó partéléig, a partfal és a meder védelme érdekében partvédelem (vízépítési terméskő szórás; lábazati kőhányás) készül a KÖV+50 cm-ig, az elméleti szabályozási vonal mentén.

A partbiztosítással védett szakaszok: Sajó 66,658 – 66,747 fkm; 67,245 – 67,365 fkm; 66,743 – 66,775 fkm szakaszok között.

Lásd. 3.2 – 3.3 Részletes helyszínrajzok; 5 sz. Keresztszelvények.

7. Földtömegszámítás

A földtömegszámítást a *9. számú melléklet* tartalmazza. Az állékonyságszámítás alapján kialakított töltésszelvény megépítéséhez 120.363 m³ hozott anyagmennyiségre van szükség. A bevágásból (főként az agyagékból) kikerülő anyag teljes egészében felhasználásra kerül, elszállításra nem kerül sor.

A mentendő humusz mennyisége 24.840 m³, ami a töltéstest humuszborítása és a terület tereprendezése és rekultivációja során teljes egészében felhasználásra kerül. *Lsd. 11. sz. Talajtani- és humuszmentési terv.*

8. Közműkeresztezések

SZÉNHIDROGÉN VEZETÉKEK

1. Jelenlegi állapot ismertetése

A tervezett árvízvédelmi körtöltéssel két helyen is érintjük a község közepén áthaladó szénhidrogén-csordát, amely az alábbi vezetékekből áll:

- Kistokaj-Center nagynyomású szénhidrogén vezeték DN300 PN63
- Kistokaj-BVK II. nagynyomású szénhidrogén vezeték DN300 PN63
- Kistokaj-Kazincbarcika nagynyomású szénhidrogén vezeték DN300 PN63

engedhető meg. A diagnosztikai vizsgálatok által feltárt esetleges hegesztési körvarrat hibák varratjavító bilincsek felhasználásával történő kijavítása után a körgát által érintett vezetékszakaszok további 10-15 éves biztonságos üzemeltethetősége garantálható.

A vezetékek korrózió védelmét (aktív katódos védelem) biztosító katódállomás és anódföldelő a tervezett árvízvédelmi töltés nem mentett oldalán helyezkedik el, az esetleges árvíz a katódállomás üzemeltetését és megközelíthetőségét akadályozza. Ezáltal a vezetékszakaszok aktív katódos korrózió védelme nem lenne biztosítható, mely a vezetékek idő előtti tönkremenetelét okozhatja.

A tervezett árvízvédelmi töltés alatti hírközlő kábel esetleges meghibásodása az árvízvédelmi töltés miatti hozzáférhetetlenség miatt csak nagy időigénnyel és költségráfordítással lenne javítható. Ezért a tervezett árvízvédelmi töltés alatti hírközlő kábelt védőcsőbe kell elhelyezni, ezáltal a későbbiek során a körgát alatti hírközlő kábel is javítható-cserélhető lesz.

2. A Földgázszállító vezetékek és azok tartozékainak védelembe helyezésére vonatkozó egyszerűsített műszaki tartalom

Az új árvízvédelmi töltés két helyen keresztezi a 3 vezetékből, hírközlő kábelből és katódvédelmi kábelekből álló úgynevezett csőcsordát.

Az árvízvédelmi töltés építése miatt az 1. pontban ismertetettek alapján az alábbi műszaki beavatkozások elvégzése válik szükségessé:

- gázvezetékek hegesztési körvarratainak diagnosztikai vizsgálata, és a vizsgálati eredmények alapján a vezetékszakaszok műszaki állapotának feljavítása
- katódvédelmi rendszer és tartozékainak áthelyezése
- Kistokaj – BVK II. (Román) DN300 PN63 földgázszállító vezetéken 1 db hegesztési körvarrat javítása vezetékszakasz kiváltással
- hírközlő kábel védőcsőbe helyezés

Az elvégzendő beavatkozások műszaki tartalma

2.1. Gázvezetékek védelembe helyezése

A keresztezett gázvezetékekkel kapcsolatos teendők:

1. Mindkét keresztezés helyszínén, mindhárom vezeték a gát tervezett talpszélességének plusz mindkét irányban 5-5 m hosszan, azaz 6 helyen egyenként 25 m hosszon a vezetékeket fel kell tární.
2. A feltárt vezetékekről a régi szigetelést el kell távolítani, és a vezetékeket legalább egy-egy helyen fastafnikkal alá kell támasztani.
3. A feltárás során szabaddá váló hegesztési körvarratokat meg kell vizsgálni UH vizsgálattal, folyadékdifúziós repedés vizsgálattal és radiográfiai vizsgálattal.
4. A varratvizsgálatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet meg kell küldeni Siófokra a Távvezetési Engineering szervezetnek kiértékelés céljából. A kiértékelés során kerül meghatározásra hibás varratok végleges javítási módja. A varratvizsgálati jegyzőkönyvet az FGSZ Zrt. engedélye nélkül 3. fél részére tovább adni nem lehet.
5. A diagnosztikai vizsgálatok által feltárt hibák javítása, az ehhez kapcsolódó csőszakaszok szükség szerinti gázmentesítése
6. A feltárt vezetékszakaszokat az „Acélsővezetékek szigetelésével szemben támasztott

kötéspontokat SEBA gyártmányú, vagy azzal egyenértékű SM 2500i (narancsszínű) rezgőkörrel kell jelölni. A kábel védőcső (terepszinttől számított) takarása a gátak alatti fektetésnél 1,4 m legyen.

A kiváltáshoz a meglévővel azonos típusú vagy azzal kompatibilis kábel használható. Pupin és kondenzátoros kötések készítésénél F&G KM-2 kötészervénynt, vagy azzal egyenértékűt kell alkalmazni.

A meglévő kábelszakaszokat az újak kiépítése után el kell bontani. Felhagyásról nyilatkozatokat, felszedésről pedig átadási bizonylatot kell szolgáltatni."

Az üzemeltető által ismertetett műszaki beavatkozások a jelenlegi ismeretekre alapozva a legrosszabb esetre vonatkoznak, tehát az ún. pesszimista állapotot jelentik, a projekt megalapozottsága, a kockázatok elkerülése (minimálisra csökkentése) érdekében a tervezésnél és a költségek meghatározásánál ezekkel számolunk. A vezetékek állapotának tényleges ismerete hiányában az optimista forgatókönyv felállítása nem volna megalapozott.

Az etilén távvezetésekre vonatkozóan az önkormányzat a BORSODCHEM Zrt.-től (tulajdonostól) és a KOREL Korrózióvédelmi és Elektrotechnikai Kft.-től a vizsgálatok végeztével az alábbi ismertetést kapta:

A KOREL Kft a BorsodChem Zrt megbízásából előzetesen elvégezte a vezetékek állapotának a vizsgálatát, amelyet egyeztetett az Ajánlatkérővel, a Polgármesteri Hivatal vezetőjével és a szintén érintett MOL-lal, valamint a tanulmánytervet készítő MOLINE Kft-vel. Cél: a szükséges műszaki tartalom meghatározása, költségbecslés.

A társaság szűrőpróbaszerű varratvizsgálatot végzett mindkét érintett helyszínen.

Tapasztalatok:

A feltárások alapján a vizsgált 3 db varratból kettőnél hiányosságokat tapasztaltunk. A kivitelezés az építés időszakában körültekintő volt, ugyanakkor az eltelt időszakban a követelményrendszer megváltozott, s emiatt a mostani előírásoknak a varratok nem megfelelőnek bizonyultak.

A csővezetéken korróziós és egyéb károsodás a feltárt szakaszokon nincs.

Az etilén vezetékek az intelligens görényezés alapján az érintett szakaszokon nem tartalmaz hibát. Számítással ellenőrizték a vezetékek biztonsági tényezőjét. Ezek alapján megállapították, hogy a vezetékek védelembehelyezése elégséges a gát alatti szakaszon a hibás varratok megerősítését követően. Meg említették a Bábonny patak felsőíves keresztezését, mivel a gát ± 25 m szakaszába esik. A jelenlegi kialakítás modern anyagokkal történő javítása indokolt (nyeregídom, föld-levegő átmenet, stb.).

Az elvégzendő beavatkozás megjelölt műszaki tartalma:

felvonulás

nyomvonal keresztezések kitűzése vizsgálandó szakasz feltárása nyílt víztartás felülettisztítás

körvarratok vizsgálata

feltárt vezetékszakasz diagnosztikai vizsgálata

A beruházással érintett ingatlanok hrsz. szerinti kimutatását a tervezői nyilatkozat tartalmazza.

A TERVEZETT TÖLTÉS JELLEMZŐ PONTJAINAK EOY KOORDINÁTAI

A töltés tengelyvonalának legjellemzőbb pontjainak koordinátái:

Szelvénytípus	EOY koordináták		
	X	Y	Z
0+000	778025,74	317029,97	121,71
0+515 - 1	778487,77	317258,45	121,71
0+515 - 2	778509,80	317276,98	121,71
2+222 - 1	778387,83	318607,14	122,39
2+222 - 2	778046,52	318790,69	121,58
3+141	777398,73	318159,79	122,42

ÉPÍTÉS, KIVITELEZÉS

Az építést kisvízi időszakban kell végezni. A talajmechanikai fúrások során az észlelt talajvízszinteket tartalmazzák a talajmechanikai szakvéleményhez csatolt fúrás-szelvények.

Munkaterület előkészítése

Az érintett építési területen a bozót- és cserjeirtást követően ki kell jelölni a helyet a mentett humusz- illetve a kitermelt föld (nem mentett humusz) deponálására a beruházási területen belül.

A humusz letermelésének vastagsága területenként változó. *Lsd. Talajvédelmi terv, Talajmechanikai szakvélemény.*

A depózott humusz talaj állagát meg kell őrizni, víz általi elmosódását meg kell akadályozni és gyommentesen kell tartani. A humusz legfeljebb 3 m széles és 1,5 m magas depóniában tárolható, 1:2 vagy 1:3 rézsűvel.

A mentett- és deponált humusz teljes mennyiségét az elkészült rézsűfelületek humuszosítására, illetve az igénybe vett terület rekultiválása során kell majd felhasználni. *Lsd. 9. sz. Földtömegszámítás.*

Töltésepítés:

A megépítéséhez szükséges hozott földmennyiség igény 120.363 m³. A vízjogi engedélyezési terv készítése idején a tervezési területen az Önkormányzat nem rendelkezett olyan területtel, ahonnan a töltésepítéshez szükséges anyagmennyiség kitermelhető lett volna. Ezért - a megrendelővel való egyeztetés alapján - ezt a földmennyiséget a település határában (kb. 5 km-re az építési területtől) lévő kavicsbányából (SAHOKA kft.), a kavicsanyag felett elhelyezkedő rétegből terveztük biztosítani.

Árvízvédelmi töltést csak az arra alkalmas anyagból szabad építeni! A beépítendő töltésanyagnak meg kell felelnie a vonatkozó szabványokban foglaltaknak.

A töltésbe építendő rétegeket a megelőző réteg legkedvezőbb tömörítési víztartalmú felszínére kell beépíteni. A beépített anyag víztartalma olyan határok között legyen, amely lehetővé teszi az előírt tömörségi fok biztosítását. Ezeket az értékeket a beépíteni tervezett anyagok Proctor vizsgálati

Elzárás

Az elzárószerkezetek VAG EROX orsós, vagy azzal egyenértékű NA 1000 zsiliptolózárral.

Az ideiglenes elzárást mindkét aknában kétsoros betétpallós elzárás biztosítja.

A beépített elzárószerkezet vízzárósági vizsgálatát az MI-10-228-84 sz. műszaki irányelvek 4.9. pontja szerint kell elvégezni. A biztonságos kezelés érdekében a kezelőszinten 1,2 m magas csőkorlátot kell kiépíteni lábszegéllyel mindkét aknánál.

Befejező munkák

A védvonal kiépítése után a töltés rézsúket rendezni kell. A rézsúkon és a vízszintes felületeken a humuszterítés 30 cm vtg-ban készül, majd a felületek füvesítésre kerülnek.

A 4 m széles töltéskoronát 3 m szélességben stabilizálni kell 25 cm vtg-ban szórt kőalappal és kavicssterítéssel.

A védvonalat km-ként és hm-ként szelvénykövekkel kell ellátni, melyeket időálló módon számozással meg kell jelölni.

A töltés végeken a fel- és lejáróknál zárható sorompót kell elhelyezni.

A kivitelezési munkák csak jogerős vízjogi létesítési engedély alapján kezdhetők meg.

10. Specifikus feladatleírás

10.1. Tervkészítési feladatok

- Védmű építés kiviteli terve
- Egyéb szakági tervek szükség szerint
- Tervezői művezetés
- Üzemeltetési engedély megszerzéséhez kapcsolódó terv elkészítése
- Árvízvédelmi terv elkészítése
- Bentonit alapú szigetelőréteg szükségességének vizsgálata különösen azokon a szakaszokon, ahol egyidejűleg leterhelő paplan is tervezésre került.

10.2. Adminisztratív járulékos feladatok:

A kivitelezés időszakában:

- Projektkoordinációs megbeszéléseken való rendszeres részvétel.
- Rendszeres kapcsolattartás a mérnökkel.
- Műszaki szükségességből eredő változtatásokra javaslattétel a mérnök felé.
- A Pénzügyi és Számlázási Ütemterv havi előrehaladási jelentés keretében történő rendszeres frissítése
- Munkabalesetek azonnali írásos bejelentése a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek
- Havi előrehaladási jelentések készítése a mérnök felé.
- Teljesítési beszámolók készítése számlázás időpontjában.
- Építési akadályok azonnali jelzése a mérnök felé.

A kivitelezési szakasz lezárása:

- Megvalósítási terv készítése.
- Műszaki átadási dokumentáció készítése.
- Zárójelentés készítése.

A keletkező veszélyes hulladékok kezelését a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. Tilos a veszélyes hulladékot kommunális, vagy egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.

A keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003 (X.18.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.

A munkálatokat úgy kell végezni, hogy a diffúz légszennyezés a minimális legyen.

A terv szerint kivitelezett létesítmények megvalósulásuk után környezetkárosító hatást nem okoznak.

12. Munkavédelem

Az építési munkák során a munkavédelemre vonatkozó szabályok előírásait, valamint a kivitelező vállalatok munkavédelmi szabályzatát be kell tartani. A munkavédelem alapvető szabályait a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a részletes szabályait e törvény felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi, az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter által kiadott és más külön jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozóan az illetékes miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazzák (munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 11§. és lábjegyzete).

A kivitelezés során különösképpen be kell tartani az:

- Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) a 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletben szereplő előírásait,
- az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat (46/1999 GM rend.) előírásait,
- a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007 (VII.3.) KvVM rendelet előírásait,
- a Magyar Szabványok vonatkozó előírásait,
- az 1996. XXXI. tv. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatot (9/2008. /II.22./ ÖTM rendelet) illetve
- az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásait.

A kivitelező cég vezetője köteles munkavédelmi szabályzatban meghatározni a munkahelyre, a kivitelezésre vonatkozó munkavédelmi rendelkezéseket, végrehajtásuk módját, a vezetők és beosztott dolgozók munkavédelmi feladatait, valamint a munkavédelmi eljárás szabályait.

A kivitelezés során olyan munkaszervezést és technológiát kell alkalmazni, melyek a dolgozók testi épségét nem veszélyeztetik.

Beépítésre csak szabványos anyagok kerülhetnek. A szabványtól eltérő anyagok alkalmazása tilos!

A kivitelezés megkezdése előtt meg kell győződni az említett jogszabályok, vonatkozó szabványok érvényességéről, a változásokat pedig figyelemmel kell kísérni.

Miskolc, 2010. május

Műszaki (technológiai) leírás, minőségbiztosítási, mintavételi terv

6.3.9 Egyösszegű Ajánlati Ár

LAK-ÉP-KER 1998 KFT.

3170 Szécsény, varsányi út 4/a.

**4.1.2. AZ EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR BONTÁSA
FŐÖSSZESÍTŐ**

"SAJÓECSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT"

KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0001

"Sajóecseg Község árvízvédelmi kivitelezése"

	Tevékenység megnevezése (tételek)	Összeg*	Százalék (%)
I.	Építési munkák		
1.	Árvízvédelmi töltés építése	716 349 882 Ft	83,28
2.	Árvízvédelmi fal építése	74 426 917 Ft	8,65
II.	Vezetékek bevédési, vagy kiváltási feladatai		
II.1	Földgáz szállító vezetékek és azok tartozékainak védelembe helyezése/ kiváltása	24 250 000 Ft	2,82
II.2	Etilén vezetékvédelembe helyezése/kiváltása	9 700 000 Ft	1,13
II.3	Egyéb közműkialakítások	4 850 000 Ft	0,56
III.	Tervezés	- Ft	
III. 1.	Tervek készítése (kiviteli terv, üzemeltetési engedélyezhez szükséges terv, árvízvédelmi terv)	25 220 000 Ft	2,94
III. 2.	Tervezői művezetés	1 455 000 Ft	0,17
III. 3.	Egyéb szakági tervek	3 880 000 Ft	0,45
Egyösszegű Ajánlati Ár		860 131 799 Ft	100%
	Tartalékkeret az Egyösszegű Ajánlati Ár felett: (az Egyösszegű Ajánlati Ár 3%-a)	25 803 954 Ft	

Kelt: 2012. év szeptember hónap 27. napján

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	21-001-36	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig	600,00	10 m2	-	1 854	-	1 112 621
2.	68-01-102-001	Vasúti pályatarozékok bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, betontömbbel együtt, fonatos, oszloszlopos, keretes (kerítések bontása)		m2	-	-	-	201 019
3.	21-03-023	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	205,00	m3	-	981	-	248 738
4.	21-02-001	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	30,00	m3	-	8 291	-	9 067 806
5.	13-02-026-001	Bent maradó acélszádpalló-fal készítése 12,00 mélységig, vízzáró kivitelben, átlagos verési talajosztályban, szádpalló tömege: 73-110 kg/m2	24 840,00	m2	-	365	11 494 136	14 166 641
6.	21-03-031	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig	1 218,00	m3	9 437	11 631	-	8 324 769
7.	21-03-033	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-150,0 m2 között, 5,5 m mélységig (agyagék, zsilip munkagödör)	5 386,00	m3	-	1 546	-	32 096 189
8.	21-03-103	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárkba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetőket környező 50 cm-en túli szelvényben (műtárgyak köré)	26 987,00	m3	-	1 189	-	707 400
9.	21-08-005	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% (támfal munkagödörre, zsilip)	309,00	m3	-	2 289	35 258	4 200 769
10.		Képzett tétel Töltésképzéshez anyag beszerzése	5 188,00	m3	7	810	83 650 707	-
11.		Képzett tétel Töltésképzéshez kavics anyag beszerzése.	59 339,00	m3	1 410	-	91 180 709	-
12.		Képzett tétel Töltésképzéshez homok beszerzése.	58 333,00	db	1 563	-	3 911 094	-
13.		Képzett tétel Töltésképzéshez anyag szállítása (2 km-ről)	2 691,00	m3	1 453	-	88 227 248	-
14.		Képzett tétel Árvízvédelmi támfal építése vízzáró kivitelben (T200/200/100)	120 363,00	m	733	-	17 844 748	3 904 265
15.		Képzett tétel Árvízvédelmi támfal építése vízzáró kivitelben (T200/300/100)	307,00	m2	58 126	12 717	49 327 943	1 377 786
16.		Képzett tétel 30 t autódaru támfalelemek beépítéséhez	657,00	műsz. ó	75 081	2 097	1 064 408	-
17.	21-05-011	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. (támfal talpsíkján)	287,00	m2	3 709	-	-	524 117
18.	21-20-040	Szántás sík terepen vagy 20 % -os lejtőn (töltésalapozás szántással)	1 928,00	100m2	-	272	-	383 650
19.	21-04-064	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depónia készítés, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítás nélkül (töltésképzés, szigetelő- és leterelő sz., felüljár.)	534,00	m3	-	718	239 084	83 159 612
20.	21-08-002	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% (agyagék, töltéstest, vo., mo., szőnyeg, zsilip)	107 068,00	m3	2	777	920 024	28 389 320
21.		Képzett tétel Betonfix beépítése.	135 375,00	m2	7	210	54 936 044	10 342 718
22.	21-05-001	Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV. (töltéskorona)	19 875,00	m2	2 764	520	-	9 197 528
23.	21-05-008	Rézsűképzés a kikertülő föld szállítóeszközzel való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, töltésszűn, bármely talajban (töltés: átlag 50 cm vastag)	38 046,00	m2	-	242	-	11 631 592
24.	21-05-031	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig (tkorona, szig.-és let. szőnyeg, tereprend, rekultív)	33 748,00	m2	-	345	-	15 586 019
25.	21-05-032	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával rézsűn 5,0 m szintkülönbségig (rézsűn)	100 335,00	m2	-	155	-	5 560 777
26.	12-01-002	Terített út készítése 15 cm szőrt kőalappal, 10 cm salak vagy kavicssterítéssel (töltéskorona, mentett oldali út támfal mellett)	23 865,00	m2	-	233	8 983 721	24 896 866
27.	21-07-011	Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1.1-6,0 m2 között	10 527,00	m3	853	2 365	-	951 922
			1 280,00		-	744		

28.	21-05-071	Meglévő csatorna kisméretű szerelvénybővítése kézi erővel, 0,00-1,00 m2 szelvénymérettel, rézsűképzéssel, bármely konzisztenciájú, III. fejtési oszt. (meglévő árok, mélyvonulat)	m3	-	-	63 917
			57,00	-	1 121	
29.	21-03-102-001	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkáárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetőket környező 50 cm-en túli szelvényben (műtárgyak köré)	m3	-	-	413 400
			309,00	-	1 338	
30.	21-05-011	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV (zsilipekhez, burkolatok vízszintes felületei)	m2	-	-	193 800
			618,00	-	314	
31.	51-05-016	Tükrökészítés tömörítés nélkül, tört vonalú felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. (burkolatok)	m2	-	-	199 798
			944,00	-	212	
32.	51-05-002	Ágyazatok készítése előre elkészített tükrőben, vízepítési közművek alá, homokos kavicsból	m3	-	52 031	95 518
			44,00	1 183	2 171	
33.	51-05-011	Ágyazatok készítése előre elkészített tükrőben rézsű burkolatok alá homokos kavicsból	m3	-	113 074	178 509
			94,00	1 203	1 899	
34.	51-06-021	Terméskő burkolat készítése, alapra fektetve, cementhabarcs kiöntéssel Terméskő, 0-300 kg, Recsk	m2	-	607 845	625 414
			208,00	2 922	3 007	
35.		Képzett tétell! Burkolat készítése előregyártott sejtidomkövekből, kész ágyazatra (Cs-1-0-0 burkolása)	m2	-	7 004 214	2 349 728
			1 158,00	6 049	2 029	
36.	53-06-002	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, alap- vagy szerelőbeton készítése (zsilipek, támfal alá C8/10 - XC2-16/F1)	m3	-	2 434 343	1 751 136
			209,00	11 648	8 379	
37.	53-06-001	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése (támasztó beton C25/30 - XC2-32/F2)	m3	-	671 340	316 000
			40,00	16 783	7 900	
38.	53-01-252	Tokos vasbetonosó beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,40 m hosszú előregyártott csövekből, belső csőátmérő: 100 cm rézsűs földárókba (zsilipek 39 db)	m	-	1 788 078	200 998
			89,70	19 934	2 241	
39.	53-06-001-006	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C16-32/KK-vz2***350-es cementtel (zsilipaknak, szármfal, szivattyúalag C30/37-XC4)	m3	-	2 146 282	955 665
			121,00	17 738	7 898	
40.	31-01-006	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe építési síkháló; 6,00 x 2,40 m; 100 x 100 mm 7,6X7,6 B60/40	t	-	154 544	25 299
			1,20	128 786	21 083	
41.	31-01-002	Betonacél helyszíni szerelése 8 - 14 mm	t	-	65 587	32 058
			0,50	131 175	64 117	
42.	31-01-002-017	Betonacél helyszíni szerelése 4-10 mm átmérő között 10 mm	t	-	120 491	88 244
			0,90	133 879	98 049	
43.	31-01-002-022	Betonacél helyszíni szerelése 12 mm	t	-	284 960	134 639
			2,10	135 695	64 114	
44.	51-13-001-001	Betétpallók elhelyezése, betétpalló horony (U 60/40/3)	kg	-	86 012	57 087
			392,00	219	146	
45.		Képzett tétell! Betétpallók zsilipes elzáráshoz (2" vta.)	m3	-	84 914	32 570
			1,00	84 914	32 570	
46.	51-13-011	Elzárószerkezet beépítése vízepítési műtárgyba csavarorsós vagy fogaslétrás kivitelben.	db	-	1 023 728	92 482
			6,00	170 621	15 414	
47.		Képzett tétell! Bordáslemez 4 mm vtg. beépítése szőnyegacélal (12 tábla 1000x2000)	kg	-	166 474	64 740
			866,00	192	75	
48.	51-13-002	Betétpallók elhelyezése, szükséges szerkezetek beépítése korlátszerkezet (1,5" acélcsőkorlát, acélcső oszloppal)	kg	-	81 262	53 814
			372,00	218	145	
49.	53-07-001	Aknahágcso beépítése köracélból	db	-	37 410	51 687
			57,00	656	907	
50.	53-06-005	Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajelegű műtárgyakhoz, sík felülettel (zsilip, szármfalak)	m2	-	475 755	635 899
			602,00	790	1 056	
51.	36-14-032	Pacsekolás vízszintes, vagy függ. felületen cementtejjel	m2	-	28 536	96 795
			167,00	171	580	
52.		Képzett tétell! Acél csatlakozódíom készítése (4x191 kg)	kg	-	549 635	349 363
			2 292,00	240	152	
53.	47-04-141	Alapozás rácson, korláton, kerítésen, miniumtartalmú alapozóval (korláton)	m2	-	304	446
			1,20	253	372	
54.	47-04-465	Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, lenolaj bázisú olajfestékkel	m2	-	262	500
			1,20	218	417	
55.	51-01-001	Kőhányás, köszórás készítése szárazon deponált vízepítési terméskőből, a beépítés súlyponti távolsága 30 m (zsilipek)	m3	-	50 750	63 969
			16,00	3 172	3 998	
56.	51-01-002	Kőhányás, köszórás készítése szárazon deponált vízepítési terméskőből, a beépítés súlyponti távolsága: 45 m (zsilip és partbiztosítás)	m3	-	2 785 643	2 895 297
			724,00	3 848	3 999	

57.		Képzett tétell! Előterek rendezése bevágásból/munkagödörből kitemelt földdel (előterek, tereprendezés, mo-i feltöltés)	13 460,00	m3	2 317	2 057	31 193 223	27 691 010
58.	51-16-007	Füvesítés 20%-nál kisebb részsűn, 2 dkg/m2 fümagkeverék felhasználásával, kezelés nélkül (tkorona, szigetelő- és leterhelő szőnyeg, előterek)	3 135,00	10 m2	422	1 225	1 324 005	3 841 136
59.	51-16-008	Füvesítés 20%-nál nagyobb részsűn, 2 dkg/m2 fümagkeverékkel, kezelés nélkül.	2 376,00	10 m2	392	2 230	931 946	5 298 711
60.	51-13-016	Vízmérce beépítése előre elkészített alapra, öntöttvas vízmérce lapokból (álló vízmérce)	13,50	m	21 117	8 379	285 073	113 112
61.	68-05-032	Korlát készítése betonlappal, földmunkával együtt, I-IV. o talajban: vasúti útátjárónál sorompó korlát (feljárók, átjárók mellett, mezőköllelítő út)	42,00	m	15 913	7 656	668 330	321 565
62.	68-04-036- 001	Közüti beton és vasbeton: kilométer oszlop elhelyezése földmunkával együtt. (Töltés km kövek)	3,00	db	14 514	7 224	43 541	21 673
63.	68-04-037	Közüti beton és vasbeton hektométer oszlop (töltés hm kövek)	31,00	db	5 990	2 513	185 699	77 891
64.	68-04-041- 001	Közüti beton és vb. oszlop elhelyezése (átjárók, felüljárók)	71,00	db	7 554	2 513	536 360	178 396
65.	68-04-042	Közüti beton, vb. korlátgerenda (átjárók felüljárók)	65,00	db	26 016	7 670	1 691 010	498 544
66.	68-02-002	Közüti jelző, útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonlappal	4,00	db	17 199	7 679	68 796	30 715
67.	51-10-007	Átereszt építése 1 m hosszú talpas betoncsövekből belső átm 50 cm	9,00	m	21 244	6 588	191 193	59 295
68.	51-10-000	Képzett tétell! Támfálem átereszt 50 cm átm.	2,00	db	28 043	4 561	56 085	9 122
69.		Képzett tétell! Medernatrac készítése töltet nélkül (töltésrészsű erózióvédelme)	760,00	m2	2 398	756	1 822 524	574 796
70.		Képzett tétell! Medernatrac kitöltése kövel (70-120 mm)	456,00	t	2 196	452	1 001 429	206 307
71.		Képzett tétell! Medernatrac kitöltő kő szállítása. (Mexikói bánya)	456,00	t	891	750	406 416	342 221
72.		Mintavételezési költségek	1,00	kit	-	427 184	-	427 184

Összesen:

473 034 223

317 742 575

Anyag+ díj:

790 776 799

Árvízvédelmi töltés építése

716 349 882

Árvízvédelmi fal építése

74 426 917

6.3.10 Felolvasólap

Felolvasólap

1.

KÖZÖS AJÁNLAT

Ajánlattevő neve¹: LAK-ÉP-KER 199 Kft.
 Kapcsolattartó neve: Kelemen Tibor
 Ajánlattevő címe: 3170 Szécsény, Varsányi út 4/a.
 Ajánlattevő telefon/ telefax száma: 06-32/511-795
 06-32/511-796
 Ajánlattevő e-mail címe: lakepker@lakepker.hu


Ajánlattevő neve²: PERSPECTIVUS KFT.
 Kapcsolattartó neve: Tordai Péter György
 Ajánlattevő címe: 3100 Salgótarján, Fő tér. 6.
 Ajánlattevő telefon/ telefax száma: 06-32/511-215
 06-32/511-216
 Ajánlattevő e-mail címe: tordai@perspectivus.hu

2. Az ajánlat tárgya: Építési (Vállalkozási) szerződés „Sajóecseg Község árvízvédelmi kivitelezése” tárgyú, EU támogatással megvalósuló projekt, FIDIC piros könyv szerinti kiviteli terveinek és kivitelezési munkáinak tárgyában.

3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

1. Egyösszegű ajánlati ár (Ft)	860 131 799 Ft, azaz nyolcszázhatvanmillió-százharmincegyezer-hétszázkilencvenkilenc forint
2. Teljeskörű jótállás vállalt időtartama hónapokban	36 hónap
4. Helyi munkanélküliek foglalkoztatása	2200 foglalkoztatási nap

Kelt: Salgótarján, 2012.09.27.


 cégszerű aláírás

¹ Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt, továbbá a felolvasólapra fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát.

² Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt, továbbá a felolvasólapra fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát.

6.3.11 Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, vezetőkről + Nyilatkozat arról, hogy a felelős műszaki vezető, vagy a helyettesítésére kijelölt személy a kivitelezés során minden munkanapon a helyszínen fog tartózkodni


Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről

Építési (Vállalkozási) szerződés „Sajóecseg Község árvízvédelmi kivitelezése” tárgyú, EU támogatással megvalósuló projekt, FIDIC piros könyv szerinti kiviteli terveinek és kivitelezési munkáinak tárgyában.

Alulírott LAK-ÉP-KER 1998 Kft. (képviseli: Kelemen Tibor) mint ajánlattevő a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakértőket, illetve vezetőket kívánjuk bevonni:

A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör ¹ :	Név:	Képzettség, jogosultság:	Az önéletrajz oldalszáma az ajánlatban
Kivitelezés felelős műszaki vezetője, MV-VZ/A felelősműszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember	Fabó István	Építőmérnök , MV-VZ/A felelős műszaki vezető	44-47
Építésvezető	Bodnár Imre	MV-KÉ/A Építőmérnök	50-52
Építésvezető	Föglein Ferenc	MV-VZ/B Építőmérnök	54-55
Tervező	Ráczné Pados Beáta	VZ-T Építőmérnök	57-59
Tervező	Szél Sándor	VZ-SZ Építőmérnök	63-74
Tervező	Márkus Pál	GD-T Üzemmérnök	78-80
Tervező	Lénárd Miklós	GT-T Geológus mérnök	83-85

Kelt: Salgótarján, 2012.09.27.


.....
cégszerű aláírás

¹ Az ajánlati felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeinek szakemberekre vonatkozó része alapján kell kitölteni az ott felsorolt összes szakemberrel

Nyilatkozat

Építési (Vállalkozási) szerződés „Sajóecseg Község árvízvédelmi kivitelezése” tárgyú, EU támogatással megvalósuló projekt, FIDIC piros könyv szerinti kiviteli terveinek és kivitelezési munkáinak tárgyában.

Alulírott LAK-ÉP-KER 1998 Kft, (ajánlattevő, közös ajánlattevők képviselője),
melyet képvisel: Kelemen Tibor

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Az ajánlati felhívás III.2.3. pontjában meghatározott az M.2.1. és M.2.2. alatt megnevezett vezető szakemberek közül

az MV-VZ/A felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező **Fabó István**,
mint felelős műszaki vezető,


vagy

a helyettesítésére megnevezett szakember,

az MV-VZ/B jogosultsággal rendelkező építésvezető **Föglein Ferenc**

a kivitelezés időtartama alatt minden építési napon az építési helyszínen tartózkodik és ezt az építési naplóba tett bejegyzéssel igazolja

Kelt: Salgótarján, 2012.11.07.


.....
cégszerű aláírás

6.3.12 2. számú Jegyzék

**Nyilatkozat helyi munkanélküliek
foglalkoztatásának vállalásáról**

2.SZ. JEGYZÉK MINTA

Nyilatkozat helyi munkanélküliek foglalkoztatásának vállalásáról

Építési (Vállalkozási) szerződés „Sajóecseg Község árvízvédelmi kivitelezése” tárgyú, EU támogatással megvalósuló projekt, FIDIC piros könyv szerinti kiviteli terveinek és kivitelezési munkáinak tárgyában

Nyilatkozunk, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban a kivitelezés megvalósítása során vállaljuk a Miskolci Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó alábbi mikrokörzetet alkotó településeken állandó lakhellyel rendelkező munkanélküliek illetve tartós munkanélküliek foglalkoztatását az alábbi létszámban és időtartamban.

Település	Foglalkoztatási létszám ¹	Egy foglalkoztatottra eső munkanapok száma ¹	Foglalkoztatási napok száma (létszám x munkanap) ¹
Sajóecseg	30	60	1800
Szirmabesenyő	5	20	100
Sajókeresztúr	5	20	100
Sajósenye	5	20	100
Sajóvamos	5	20	100
Összesen:		-----	2200

¹ Amennyiben különböző létszámot különböző munkanapokon kíván foglalkoztatni, a településen belül egymás alatt bontsa meg a létszámot az adott létszámba vállalt foglalkoztatási napok szerint.

Pl.	3 fő	5 munkanap	15 foglalkoztatási nap
	5 fő	10 munkanap	50 foglalkoztatási nap

6.3.13 Útmutató
a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez
és a Szerződés módosításához

UTMUTATÓ A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Ez a segédlet kizárólag a KEOP projektek megvalósítási fázisában felmerülő változtatási eljárások és vállalkozói követelések esetében használható fel, de fontos megjegyezni, hogy ez a segédlet nem helyettesítheti a FIDIC szerződések teljesítése során szerzett tapasztalatot, amely nélkül nem lehet összetett, a kivitelezés időszakában jelentkező, néha jogi szakismereteket is igénylő feladatokat megoldani.

1. A Közreműködő Szervezet (KSZ), az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF) és a Mérnök szerepe az építési szerződés teljesítése során

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkák elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében.

A KSZ összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben a projekt alapidokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ és KFF megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését.

A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet (Kr.) 44.§ (1) és (2) bekezdése alapján a KSZ a KFF véleményének beszerzése előtt fentiek tekintetében csak előzetes jogi álláspontot ad. A Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés támogathatóságához szükséges a KFF közbeszerzési-jogi szempontú egyetértő véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatás, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelőségét, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés - Tartalékkeret

2.1 Változtatások, Vállalkozói követelések kezdeményezése

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Vállalkozói javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Vállalkozói javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes

megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Vállalkozói javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékel a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is. A változtatási eljárás során a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelési eljárást nem lehet lefolytatni.

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ilyen utasítást a Mérnök jellemzően csak olyan kisebb fokú műszaki tartalomváltozásokra ad ki, amelyek esetében a Mérnök nem látja szükségét előzetes költségkalkulációnak, részletes műszaki bemutatásnak. Ebben az esetben tehát nincs szó Vállalkozói javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- **Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási javaslat Mérnök általi jóváhagyása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.**

A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek elhúzódó hatása van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a

Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (KSZ, KFF bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten meghatározzák azokat az eseteket, amelyek bekövetkezésekor a Vállalkozó, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

- | | | |
|-------------|--|-----------------|
| • 1.9 | Tervek vagy utasítások késedelve | (költség+idő) |
| • 1.9 | Hibák a megrendelő követelményeiben (Sárga FIDIC) | (költség + idő) |
| • 2.1 | A helyszínre való bejutás joga | (költség + idő) |
| • 4.7 | Kitűzés | (költség + idő) |
| • 4.12 | Előre nem látható helyszíni körülmények | (költség+idő) |
| • 4.24 | Régészet | (költség+idő) |
| • 7.4 | Üzempróbák | (költség+idő) |
| • 8.4 | Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása | (idő) |
| • 8.5 | Hatóságok által okozott késedelmek | (idő) |
| • 8.9 | Felfüggesztés következményei | (költség+idő) |
| • 10.3 | Beavatkozás az átvételkor próbákba | (költség + idő) |
| • 12.2 | Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC) | (költség) |
| • 12.4 | Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC) | (költség) |
| • 13.7 | A jogrendszer változásai miatti kiigazítások | (költség+idő) |
| • 16.1 | Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére | (költség) |
| • 17.3-17.4 | A Megrendelő kockázati körébe tartozó események és azok következményei | (költség+idő) |
| • 19.4 | Vis Maior következményei | (költség+idő) |

2.2 Változtatási javaslatok és Vállalkozói követelések jóváhagyása a Mérnök, a Megrendelő és a KSZ részéről

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan kell egyeztesse KSZ felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, EK-n történő megbeszélésen stb.) és csak ezután kezdhető meg a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása. Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 alcikkely szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, a koncepcionális egyeztetést az utasítás kiadását megelőzően kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a

kockázata annak, hogy a KSZ-hez jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslatot vagy Vállalkozói követelést és azok támogatásból történő kifizetését KSZ elutasítja. Továbbá ilyen esetekben KSZ-t nem köti a jóváhagyásra az alábbi 2.2.1 pontban meghatározott határidő.

A koncepcionális egyeztetés során a KSZ megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapidokumentumai, valamint a Kbt. alapján KSZ csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségsszerűségének vizsgálata.

Az egyeztetés elősegíti, hogy a KSZ-hez később hivatalosan benyújtott, már elkészített Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ előtt, és azokat az alábbi 2.2.1 pontban meghatározott határidőn belül el tudja bírálni. **A koncepcionális egyeztetés célja, hogy ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és KSZ-hez történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.**

A KSZ által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő jóváhagyása nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor a KSZ jóváhagyását kell kérnie a Változtatási javaslatokhoz és a Vállalkozói követelésekhez a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

(A pontos eljárásrendet rögzíti Melléklet folyamatábrája.)

2.2.1 Jóváhagyási határidők

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételt követő, **5 munkanapon belül** továbbítja a KSZ felé a saját jóváhagyásával és a Mérnök hozzájárulásával együtt.

KSZ a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követő **10 munkanapon belül** válaszol Megrendelő részére előzetes jogi álláspontját kifejtve.

Megrendelő a keletkezett dokumentumokat, az KSZ előzetes jogi álláspontjának kézhezvételt követően, azonnal megküldi a KFF-nek.

A KFF-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként tett észrevételei alapján módosított dokumentumokat és magát a KFF észrevételeket a Megrendelő megküldi KSZ-nek. A KSZ a módosított dokumentumok tartalmával történő egyetértése esetén, azokat jóváhagyja (szerződés módosítás ellenjegyzése).

A szükséges jóváhagyások (Megrendelő, KSZ) beszerzését követően Mérnök sorszámozva hagyja jóvá a Változtatási javaslatokat és a Vállalkozói követeléseket.

2.2.2 A Változtatások és Vállalkozói követelések elszámolása

A változtatásokból eredő és az adott projekt szempontjából elszámolható, Vállalkozónak járó többletköltségek kifizetése a szerződés tartalékkeretének terhére történik. Ugyanígy a tartalékkeret terhére történik az elfogadott követelés elszámolás is.

2.3 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 132. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését alkalmazzák

Tehát a Kbt. szerződésmódosításra (Kbt. 132. §) vonatkozó feltételeinek érvényesülniük kell a tartalékkeret - közbeszerzési eljárás lefolytatása nélküli - felhasználásához. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást (Kbt. 94. (3) bek.) kell lefolytatni azért, hogy a pótmunka kifizethető legyen.


A Tartalékkeret felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 132. §-ának figyelembe vétele, sem a 94.§ (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeret felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeret felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a KFF nem vesz részt az eljárásban, a KSZ pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el (lsd. 2.2.1 utolsó mondata), és ennek következményeként a KSZ utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem hagyja jóvá, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítást nem hagy jóvá

utólag a KSZ, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Melléklet: folyamatábra



6.3.14 Bankgarancia a teljesítési biztosítékról

BUDAPEST BANK

A GE Capital tagja

Bankszerv neve: Nógrádi Vállalati Üzletközpont
Szerződés sz.: CF372/0087/12
Cjkv. sz.: CF372/0087/12
Előadó: Muzsnay Péter

TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA

Bankgarancia szám: CF372/0087/12/721736

Sajóecseg Község Önkormányzata
3793 Sajóecseg Széchenyi utca 27

1. Tudomásunk van arról, hogy Önök, a(z) Sajóecseg Község Önkormányzata (székhelye: 3793 Sajóecseg Széchenyi utca 27) és a(z) LAK-ÉP-KER 1998 Kft (székhelye: 3170 Szécsény Varsányi út 4/A; cégjegyzékszáma: 12-09-003115) (a továbbiakban: Megbízó) mint a **Lak-Ép-Ker 1998 Kft** és a **Perspectivus Kft** (székhely: 3100 Salgótarján Fő tér 6. cégjegyzékszám: 10582378-2-12) konzorcium tagja között várhatóan 2012. év december hó 10. napján Szerződéses megállapodás (továbbiakban: Szerződés) jön létre. A **Lak-Ép-Ker 1998 Kft** és a **Perspectivus Kft** között várhatóan szintén 2012. év december hó 10. napján konzorciumi megállapodás jön létre.
A Szerződés rendelkezései szerint, a Megbízót terhelő szerződéses kötelezettségek biztosítására **21.503.295,- (azaz: Huszonegymillió ötszázháromezer kettőszázkilencvenöt forint)** összegű teljesítési bankgarancia nyújtása szükséges, amely összeg a Szerződésben megjelölt *vállalkozói díj 2,5%-a*.
2. Ezennel mi, a **Budapest Bank Zrt.** (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság 01-10-041037) (a továbbiakban: Bank) nevében visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az Önök első, eredeti példányú, a fenti bankgarancia számra hivatkozó, a Bank alábbi 5. pontban megjelölt címére beérkező, magyar nyelvű írásbeli felszólítására, amelyben kijelentik, hogy a Megbízó nem vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződés szerint fennálló kötelezettségét, 5 (öt) banki munkanapon belül az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank vagy bármely más fél által támasztott kifogás vagy vita ellenére fizetést teljesítünk az Önök javára **legfeljebb 21.503.295,- (azaz: Huszonegymillió ötszázháromezer kettőszázkilencvenöt forint) összeghatárig**, amely összeget csökkentenek az általunk jelen bankgarancia nyilatkozat alapján teljesített kifizetések.
3. A Bank a jelen bankgarancia nyilatkozat alapján az Önök által *szabályszerűen* aláírt igénybejelentésre teljesít. Az aláírás igazolása céljából a Bank eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt vagy más a képviseleti jogosultság igazolására alkalmas teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közjegyzői okiratot fogad el. Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül is benyújtható akként, hogy ezen számlavezető hitelintézet a Bank felé autentikus SWIFT-értesítéssel igazolja, hogy az igénybejelentés szabályszerűen - hozzá, mint az Önök számlavezető hitelintézetéhez *írásbeli képviseletükre* jogosult képviselőként bejelentett személy(ek) aláírásával megegyező módon - került aláírásra.
4. Jelen garancia hatálybalépésének feltétele az 1. pontban hivatkozott Szerződéses megállapodás aláírása, valamint az, hogy a Megbízó és Kedvezményezett a szerződés aláírását követő napon közös írásbeli értesítést küld a Bank részére, valamint az aláírt konzorciumi megállapodás bank részére történő bemutatása (a garancia az értesítés beérkezésével és a konzorciumi megállapodás bemutatásával lép hatályba), és a bankgarancia akkor veszti hatályát, amikor a jelen bankgarancia nyilatkozat eredeti példánya(i) hozzánk visszakérül(nek), de enélkül is 2013. év december hó 05. napján, a Bank hivatalos üzletzárásának időpontjában. Ezen időponton túl beérkezett igénybejelentésre a Bank fizetést nem teljesít, függetlenül attól, hogy jelen bankgarancia nyilatkozat eredeti példánya(i) Önöknél marad(nak). *A szabályszerű igénybejelentés további feltétele, hogy az igénybejelentéshez kapcsolódó, a fenti 3. pontban megjelölt valamennyi dokumentum vagy számlavezető hitelintézeti igazolás a jelen bankgarancia nyilatkozat végső lejárataig a Bankhoz megérkezzen.* Jelen bankgarancia nyilatkozat hatályát veszti abban az esetben is, ha Önök egy *szabályszerűen* aláírt eredeti példányú és a fenti 3. pont szerint igazolt (hitelesített) lemondó nyilatkozatot juttatnak el hozzánk, melyben a Bankot a jelen bankgarancia nyilatkozatban vállalt kötelezettségek alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik.

Budapest Bank Zrt.

Aláírás:

Név: Kovács Aranka
Beosztás: SÜKM

Aláírás

Név: Muzsnay Péter
Beosztás: ÜKM

5. A Bank telefaxon, telefonon, telexen vagy egyéb távközlési eszköz útján, illetve a nem a Bank címére (Budapest Bank Zrt.; „Okmányos műveletek”; 1138 Budapest, Váci út 193.) érkező igénybejelentést nem fogadja el.
6. A Bank igénybejelentésükre átutalással teljesít, az Önök által az igénybejelentésben megjelölt bankszámlára.
7. A jelen bankgarancia nyilatkozat előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem engedményezhető és át nem ruházható.
8. A jelen bankgarancia nyilatkozat alapján keletkező valamennyi jogra és kötelezettségre a magyar jog az irányadó.
9. jelen bankgarancia nyilatkozat egy eredeti példányban készült.

Kelt: Salgótarján 2012. év december hó 10. napján.

Budapest Bank Zrt.

Aláírás:

Név: Kovács Aranka
Beosztás: SÜKM

Aláírás

Név: Muzsnay Péter
Beosztás: ÜKM

**6.3.15 Biztosítási kötvény
a kötelezően előírt felelősségbiztosításról**



GENERALI
Biztosító

KÖTVÉNY

Építés- és Szerelésbiztosítás (C.A.R.)
Szerződésszám: 9 521 3250 9 005113 00

Biztosítási módozat:

Contractor's All Risks (CAR.) építésbiztosítás I.-II. fejezet.

I. fejezet: Vagyonbiztosítás

II. fejezet: Felelősségbiztosítás

Biztosítás tárgya:

Támfalas árvízvédelmi mű, gátépítés-helyreállítás, műtárgyak (átereszek) építése, folyószabályozás, közműépítés, utépítés.

Kockázatviselés helye:

3793 Sajóecseg Község külterülete

Biztosított vagyontárgyak:

A C.A.R. építésbiztosítás alapján a vállalkozó teljes építési teljesítése és munkája, beleértve a kivitelezéshez összes szükséges szerkezeti elemet, építőanyagot, valamint az alvállalkozók teljesítését.

Szerződő - Biztosított:

LAK-ÉP-KER 1998 Kft. (3170 Szécsény, Varsányi út 4/a)

Együttbiztosított:

Valamennyi a kivitelezésben szerződésszerűen résztvevő vállalkozó és alvállalkozó

Biztosítás időtartama:

Az aláírt ajánlat Biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0⁰⁰ órától - 2013. 12.31-ig

Ezt követi a 24 + 12 hónapos fedezet a 004. és 003. záradék alapján.

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:

860.000.000,-Ft/bizt. időszak

Önrészesedés

100.000,-Ft/káresemény

de elemi károknál: 300.000,-Ft/káresemény

Káreseménnyel kapcsolatos többletköltség:

10.000.000,-Ft/bizt. időszak

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha:

- Azoknál a vagyontárgyaknál, melyeknél elvárható a védelem, a tárolásuk lezárt helyiségben történik (biztonsági zárral, vagy legalább egy lakattal ellátott zárt helyiség)
- Szabadban tárolt vagyontárgyak esetén a védett terület körbekerített

valamint a területen a 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: **1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. Időszak**

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. - TeleCenter: 06 (40) 200 250 - www.generali.hu

X:\Technika\ÉPSZER\PC-s könyvek\LAK-ÉP-KER 1998 Kft.LAK-ÉP-KER 1998 Kft. Kötvény felelősséggel

Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.01-10-041305

A társaság az ISVAP (olvasz pénzügyi felügyelet) által vezetett olvasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os számon szereplő Generali Csoporthoz tartozik.

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	500.000.000,-Ft/bizt.időszak
Dologi és személyesérüléses károknál:	50.000.000,-Ft/káresemény
Önrészesedés	Dologi kárnál: 10%, de min. 500.000,-Ft/káresemény Személyesérülésnél: nincs önrész

Záradékok:	002.	Keresztfelölősség Önrészesedés: II. fejezet szerint
	003.	Szavatossági munkák Kártérítési limit: 003 és 004. záradékkal együttesen Szavatossági időszak: 12 hónap a 004-es záradékot követően Önrészesedés: 200.000,-Ft/káresemény
	004.	Szavatossági munkák kiterjesztett fedezete Kártérítési limit: 003 és 004. záradékkal együttesen Szavatossági időszak: 24 hónap Önrészesedés: 200.000,-Ft/káresemény
	006.	Túlórak, éjszakai munkák, expressz-szállítmányok Kártérítés felső határa: 5.000.000,-Ft/bizt. időszak Önrészesedés: I. fejezet szerint
	010.	Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása
	102.	Földkábelek, csővezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény Optikai kábelek esetén az önrészesedés forintban meghatározott része 400.000,-Ft/káresemény
	106.	Szakaszos építési munkák (max. szakaszhossz.: 500 m)
	110.	Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó különfeltétel A biztosító kizárólag akkor téríti meg a csapadék következtében keletkezett károkat, ha a csapadék nagy mennyiségű (min. 30 mm/24 óra) vagy nagy intenzitású (min. 5 mm/10 perc) volt.
	111.	Földcsuszamlás utáni helyreállítási költségek
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint
	113.	Belföldi szállítás: Szállítmányonkénti maximális érték: 10.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint
	115.	Tervezői kockázat Kártérítési limit: 20.000.000,-Ft/időszak Önrészesedés: 20%, de minimum 200.000,-Ft
	117.	Víz- és szennyvízvezetékek Max. hossz: 200 m
	119.	Meglévő tulajdon (*) Elsőkockázati értéke: 20.000.000,-Ft Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft
	120.	A vibráció, a teherhordó elemek eltávolítása, vagy meggyengítése (*) Épületek címe: Elsőkockázati értéke: 20.000.000,-Ft Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft

121. Cölöpalapozásra és munkagödrökre vonatkozó külön feltételek

(*) Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőközbiztosítási értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Kimosódással és eróziós károkkal kapcsolatos záradék:

Az I. fejezet vagyonbiztosítás és vonatkozó záradékok figyelembe vételével, a biztosító az épített töltésekben és rézsűkben keletkező, kimosódással és erózióval kapcsolatos károkat csak akkor téríti meg, amennyiben azok függőleges mélysége a végleges szintekhez képest nagyobb mint 30 cm. A túltöltésekben okozott károk a fedezetből kizártak.

Biztosítási díj:

Vetítési alap:

Építési teljesítés, káreseménnyel kapcsolatos többletköltség, meglévő épületek elsőközbiztosítási értékének az összege, azaz: 890.000.000,-Ft

Biztosítási díjtétel: 1,2%

Vagyon- és felelősségbiztosítás díja: 1.068.000,-Ft

Díjfizetés:

Egyösszegben, a kötvény kézhezvételétől számított 8 napon belül.


Egyéb rendelkezések:

A szerződés 30 napig díjmentesen meghosszabbítható, amennyiben a kivitelezés időben nem fejlődik be.

Biztosításközvetítő: Tóth Istvánné

Budapest, 2012-12-10

 **GENERALI-PROVIDENCIA**
Biztosító Zrt.
VEZÉRGAZGATÓSÁG
Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítási Csoport
1053 Budapest, Teréz-krt. 42-44.


GENERALI-PROVIDENCIA Biztosító Zrt.
Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítási Csoport

6.3.16. Közös ajánlattevők konzorciumi szerződése

KONZORCIUMI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **LAK-ÉP-KER 1998 Kft.** (székhelye: 3170 Szécsény, Varsányi út 4/a., a.sz.: 11212920-2-12, képviselője: Kelemen Tibor ügyvezető),

másrészről a **PERSPECTIVUS Kft.** (székhelye: 3100 Salgótarján, Fő tér 6. a.sz.: 10582378-2-12, képviselője: Tordai Péter György ügyvezető),
között a mai napon az alábbiak szerint:

I.

A megállapodás tárgya

A felek, mint konzorciumi tagok (a továbbiakban: tagok) a jelen szerződésben Építési (Vállalkozási) szerződés „Sajóecseg Község árvízvédelmi kivitelezése” tárgyú, EU támogatással megvalósuló projekt, FIDIC piros könyv szerinti kiviteli terveinek és kivitelezési munkáinak tárgyában.

közbeszerzési pályázaton közös ajánlattevőként vettek részt. A felek rögzítik, hogy amennyiben a pályázatuk sikeres, a tagok a pályázatban foglalt tervezési, kivitelezési munkákat (a továbbiakban: kivitelezést) közösen végzik el. A konzorciumi tagok megállapodnak abban, hogy a megállapodás a közbeszerzés 1.,2.,3. részeire is külön-külön érvényes.

II.

A megállapodás időtartama

- 1.) A tagok jelen megállapodást 2012.09.28. napjától a kivitelezés várható befejezéséig, azaz 2013.12.30. napjáig, illetve a kivitelezés befejezését követően a kivitelezésből eredő jótállási kötelezettségük fennállásáig terjedő időpontig hozzák létre.

III.

A konzorcium szervezete, vezetője, a tagok együttműködése

- 2.) A tagok megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezés elvégzése érdekében együttműködnek. A konzorcium legfőbb szerve a Konzorciumi Tanács, a konzorcium vezetője: LAK-ÉP-KER 1998 Kft.
Képviselője: Kelemen Tibor ügyvezető
A képviselő jogosult a közbeszerzési eljárás és a szerződés tárgyának megvalósítása folyamán valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben, illetve az ajánlat a Kbt. szerinti dokumentumait, szerződés tervezetét mint ajánlattevő a konzorcium tagjainak képviselőjében aláírni.
- 3.) A Konzorciumi Tanács összehívását bármely tag kezdeményezheti. A Konzorciumi Tanács akkor határozatképes, ha azon az összes tag jelen van. A Konzorciumi Tanácsban minden tagnak egy szavazata van. A Konzorciumi Tanács döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A Konzorciumi Tanács dönt mindent bruttó 1 500.000,- Ft értéket meghaladó kivitelezési munkával, illetve beszállítással kapcsolatos kérdésben (határidők, a munkát, illetve a beszállítást elvégző társaságok, szankciók, az ellenérték kifizetése, stb.).
- 4.) A konzorcium vezetője dönt a jelen szerződés III/4.) pontjában hivatkozott, bruttó 1 500.000,- Ft értéket meg nem haladó kivitelezési munkával, illetve beszállítással kapcsolatos kérdésekben, amennyiben egyik fél sem kezdeményezi a Konzorciumi Tanács összehívását. A konzorcium vezetője dönt továbbá minden olyan kérdésben, mely tekintetében egyik tag sem kezdeményezte a Konzorciumi Tanács döntését. A konzorcium vezetője a konzorcium képviselőjénél köteles a Konzorciumi Tanács döntéseivel összhangban, ennek hiányában a konzorcium érdekeinek megfelelően eljárni. A konzorcium

vezetője döntéseiről, a konzorciumot érintő bármely eseményről köteles a tagokat haladéktalanul írásban értesíteni.

- 5.) A tagok jogosultak az III/3.) pontban jelölt konzorcium vezető helyett új konzorcium vezetőt választani, mely tényről haladéktalanul értesítik a konzorciummal kapcsolatban lévő személyeket, társaságokat és hatóságokat.

IV.

A tagok jogai és kötelezettségei

- 6.) A tagok a konzorcium érdekeinek figyelembevételével kötelesek a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezés kapcsán eljárni, egymással együttműködni.
- 7.) A tagok a kapcsolatot egymással a szükséghez képest tartják azzal, hogy a III/4.) pont szerint kérhetik a Konzorciumi Tanács döntését.
- 8.) A tagok jogosultak a konzorciummal kapcsolatos bármely tárgyaláson részt venni, bármely ügyben ellenőrzési jogot gyakorolni, e körben bármely okiratot megtekinteni, munkavégzést ellenőrizni, szükség szerint a konzorcium vezető beszámolóját kérni, illetve a Konzorciumi Tanács összehívását kezdeményezni.
- 9.) A tagok megállapodnak abban, hogy a Konzorciumi Tanács döntéseinek meghozatalánál akként szavaznak – ennek hiányában a konzorcium vezetője akként köteles eljárni –, hogy a kivitelezés körében felmerülő munkavégzésre és beszállításra vonatkozó szerződést a konzorcium a legjobb ajánlatot tevő társasággal köteles megkötni.
- 10.) A konzorcium a IV/11.) pontban hivatkozott legjobb ajánlatot akként kívánja elérni, hogy minden, a kivitelezés körébe tartozó munkavégzést és beszállítást megversenyeztet. A versenyeztetés során a tagok kötelesek az egyes munkavégzések és beszállítások elnyerésére maguk is ajánlatot tenni. A tagok a tagokon kívüli ajánlattevőkkel szemben elsőbbséget élveznek, ugyanakkor az elnyerni kívánt munkavégzés és beszállítás tekintetében a tagokra is érvényesek a versenyeztetés alapjául szolgáló egyes szempontok, feltételek. Amennyiben a versenyeztetés eredményeképpen bármely tag nyeri el az egyes munkavégzést, illetve beszállítást, úgy annak teljesítését, szervezését alvállalkozó útján is teljesítheti a fent hivatkozott rendelkezések mellett. A tag az általa elnyert munkavégzés, illetve beszállítás kérdésében szavazati jogot nem gyakorolhat a Konzorciumi Tanács döntéseinek meghozatalánál.
- 11.) A tagokat az I/1.) pontban jelölt pályázat teljesítése tekintetében egyetemleges felelősség terheli, melyet felek a jelen okirat aláírásával harmadik személyekkel szemben is kifejezetten vállalnak.
- 12.)/a. A tagok belső jogviszonyában az I/1.) pontban jelölt pályázat teljesítése tekintetében egymás között egyenlő, 1/2 – 1/2 arányban vállalnak felelősséget, ilyen arányban illeti a tagokat a konzorcium működéséből eredő nyereség, illetve ilyen arányban viselik a tagok az esetleges veszteséget is. A tagok a jelen pontban hivatkozott elszámolási igényüket a jelen pontban foglaltak szerint érvényesíthetik a másik taggal szemben.
- /b. A 13/a. pont teljesülése érdekében a tagok kötelesek minden hónap utolsó napján egymás közötti belső elszámolásokat megtartani és a tagokkal azt ellen jegyeztetni. Az elszámolási napokon (minden hónap utolsó napja) nem érvényesített bevételi illetve kiadási igény azt követően nem érvényesíthető.

/c. Csak tárgyi munka elvégzésére, illetve az azzal kapcsolatos anyagbeszerzésre vonatkozó költségek számolhatóak el. A konzorciumi tagok tárgyi munkákra vonatkozó általános működési, fenntartási költségei nem érvényesíthetők.

d. Tárgyi munkák megfelelő finanszírozása érdekében a tagok a kiviteli vállalkozási szerződés aláírását követően közös bankszámlát létesítenek, mely fölött mindennemű rendelkezési jogot csak közösen gyakorolhatnak.

Amennyiben a kivitelezés megfelelő ütemű folytatása érdekében bármely tag részéről finanszírozási többlet válik szükségessé úgy annak értékét a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresében állapítják meg és a mindenkori havi elszámoláskor érvényesítik.

Tagok közös akaratuknak megfelelően úgy állapodnak meg, hogy a szerződés szerinti teljesítési garanciát a LAK-ÉP-KER 1998 Kft. bocsájta rendelkezésre, a jóteljesítési garanciát pedig a Perspectivus Kft. biztosítja.

V.

A szerződés megszűnése

13.) Jelen szerződést a tagok a II/2.) pontban hivatkozott időpontig nem jogosultak felmondani. A jelen szerződés a II/2.) pontban hivatkozott időpontban szűnik meg.

VI.

Egyéb rendelkezések

14.) Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy haladéktalanul írásban értesítik a másik tagot arról, amennyiben a tag, mint gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetében változás következik be, a tag ellen 1.000.000,- Ft tőkeösszeget meghaladó összegben marasztaló ítélet születik, ilyen összeg erejéig végrehajtási eljárás indul, illetve amennyiben a tag ellen felszámolási eljárást kezdeményeztek, vagy maga a tag kezdeményezte a csőd-eljárást, illetve végelszámolását.

15.) A tagok megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes.

16.) Jelen szerződés az 1. pontban meghatározott pályázat Ajánlati dokumentációjának benyújtásakor hatályos, hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő, hatályba léptető, ill. bontó feltételtől.

17.) Tagok törekszenek arra, hogy a közöttük felmerült vitás kérdéseket az egymás közti tárgyalás útján rendezik. Amennyiben a tárgyalások eredményeképpen a tagok közötti vita továbbra is fennáll, tagok a vitás ügyek tekintetében – a pertárgy értékétől függően – kikötik a Salgótarjáni Városi Bíróság, illetve a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

18.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv polgári jogi társaságra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Fenti szerződést tagok, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után helybenhagyva aláírták.

Kelt Salgótarjánban, 2012 .09.27.

Perspectivus Kft. .
(képv.: Tordai Péter, Perspectivus Kft.)
3100 Salgótarján,
Fő tér 6.
Adószám: 13897626-2-12

AK-ÉP-KER 1998 Kft. 1
Szekh Lak-Ép-KER 1998 Kft.
Levelcim: 3100 Salyolnaly, Munkacs 1518
(kepv. Kelemen Tibor ügyv.)
Bank: 10103726-121155590001

Konzorciumi szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a **LAK-ÉP-KER 1998. Kft.** (székhelye: 3170. Szécsény, Varsányi út 4/a., a.sz.: 11212920-2-12, képviseletében: Kelemen Tibor ügyvezető),

másrészről a **PERSPECTIVUS Kft.** (székhelye: 3100. Salgótarján, Fő tér 6., a.sz.: 13897626-2-12, képviseletében: Tordai Péter György ügyvezető),
között a mai napon az alábbiak szerint:

Felek az Építési (Vállalkozási) szerződés „**Sajóecseg község Árvízvédelmi kivitelezése**” tárgyú **KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0001 azonosító számú** EU támogatással megvalósuló projekt FIDIC piros könyv szerinti kivitelezése és kiviteli terv készítése iránti közbeszerzési eljárásban közös ajánlattételre, illetve nyertességük esetén közös megvalósítására 2012. szeptember 27.-én kötött Konzorciumi Szerződésük 12/a pontját az alábbi rendelkezéssel egészítik ki:

„ A projekt kivitelezési munkáinak, valamint a vállalkozási díj számlázásának egymás közötti megosztásának aránya:

LAK-ÉP-KER 1998. Kft.	70 %.
PERSPECTIVUS Kft.	30%.

Ez az arány nem érinti a nyereség és a veszteség viselésének ebben a pontban meghatározott arányát, amely a felek egymás közötti elszámolásának eredményeként jön létre.”


A PERSPECTIVUS Kft. képviselője nyilatkozik, hogy a konzorciumi megállapodás a módosítást megelőzően elírás miatt téves adószámot tartalmazott ezért jelen okírat egyben az adószám kijavításának is minősül, amely már a helyes adószámot tartalmazza.

A szerződés egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti.

Sajóecseg, 2012. december 10.


LAK-ÉP-KER 1998. Kft.
(képv: Kelemen Tibor ügyv.)

■ ■ ■ ■ AK-EP-KER 1998 KFT.
■ ■ ■ ■
Székhely: 3170 Szécsény, Varsányi út 4/a
Levelezési: 3100 Salgótarján, Március 15. út 22. 7. á.
Adószám: 11212920-2-12
Bank: 10103726-72173600-00000004



PERSPECTIVUS Kft.
(képv: Tordai Péter György ügyv.)
PERSPECTIVUS Kft.
3100 Salgótarján,
Fő tér 6.
Adószám: 13897626-2-12
1